

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych Gminy Kruszwica.

L.P.	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4
1.	Remonty częściowe dróg powierzchniowo utwardzonych emulsją asfaltową i grysami	*	*
1.1	Remont częściowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obciążenia krawędzi, przy średniej głębokości ubytków 2 cm	m ²	1000,00
1.2	Remont częściowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obciążenia krawędzi, przy średniej głębokości ubytków 4 cm	m ²	1000,00
1.3	Remont częściowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obciążenia krawędzi - rakowiny	m ²	450,00
2.	Remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej	*	*
2.1	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi, z obciążeniem krawędzi uszkodzenia ręcznie	MG	100,00
3.	Remont drogi gminnej - ul. Działkowa w Kruszwicy.		
3.1	<u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
3.1.1	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne	m ²	378,00
3.1.2	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	378,00
3.2	<u>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
3.2.1	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm	m ²	378,00
3.2.2	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi, z obciążeniem krawędzi uszkodzenia ręcznie	MG	3,00
3.3	<u>FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
3.3.1	Wykonanie frezowania nawierzchni z emulsji asfaltowych z grysami na zimno na gr. do 4 cm	m ²	8,40
4.	Remont drogi gminnej w miejscowości Wróble odcinek I.		
4.1	<u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
4.1.1	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne	m ²	369,00
4.1.2	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	369,00
4.2	<u>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
4.2.1	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm	m ²	369,00
4.2.2	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi, z obciążeniem krawędzi uszkodzenia ręcznie	MG	5,00
4.3	<u>FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
4.3.1	Wykonanie frezowania nawierzchni z emulsji asfaltowych z grysami na zimno na gr. do 4 cm	m ²	16,40

5.	Remont drogi gminnej w miejscowości Wróble odcinek II.		
5.1	<u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
5.1.1	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne	m ²	1 271,00
5.1.2	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	1 271,00
5.2	<u>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
5.2.1	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm	m ²	1271,00
5.2.2	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi, z obcięciem krawędzi uszkodzenia ręcznie	MG	5,00
5.3	<u>FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
5.3.1	Wykonanie frezowania nawierzchni z emulsji asfaltowych z grysami na zimno na gr. do 4 cm	m ²	16,40
6.	Remont drogi gminnej w miejscowości Kruszwica - ul. Adama Mickiewicza		
6.1	<u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
6.1.1	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne	m ²	186,00
6.1.2	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	186,00
6.2	<u>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
6.2.1	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm	m ²	186,00
6.2.2	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi, z obcięciem krawędzi uszkodzenia ręcznie	MG	5,00
6.3	<u>FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
6.3.1	Wykonanie frezowania nawierzchni z emulsji asfaltowych z grysami na zimno na gr. do 4 cm	m ²	12,00