

2021-11-03

**"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszówka, gm. Olszówka"**

Budowa: Olszówka, gm. Olszówka" na nr dz. 65/5, 66/5

Obiekt lub rodzaj robót: Elektryczne

Lokalizacja: Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest przy świetlicy wiejskiej i budynku Urzędu Gminy Olszówka, gm. Olszówka, woj. Wielkopolskie

Inwestor: Gmina Olszówka  
Olszówka 15  
62-641 Olszówka

okup 4.11.2021

**WÓJT**  
Włodzimierz Fraszczyk

Data opracowania:  
2021-09-10

## Przedmiar

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1		<b>ZASILANIE i TR(tablicxa rozdzielcza)</b>		
1	KNNR 5 0701-030-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii IV	15,00	m3
2	KNNR 5 0702-030-060	Zасыpywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IV	10,00	m3
3	KNNR 5 0713-030-040	Układanie kabli YKY5x10 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	49,00	m
4	KNNR 5 1209-12010-020	Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 40 cm	1,00	szt
5	KNNR 5 0726-100-020	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup>	2,00	szt
6	KNNR 5 1203-050-020	Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły 10 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	10,00	szt
7	KNNR 5 0404-080-020	Obudowy TR do tablic rozdzielczych - GARAŻY	1,00	szt
8	KNNR 5 0407-040-020	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Rozłącznik 3 (4)-biegunowy FR	1,00	szt
9	KNNR 5 0407-04010-020	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Włłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy	1,00	szt
10	KNNR 5 0407-010-020	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Włłącznik nadprądowy 1-biegunowy	3,00	szt
11	KNNR 5 0407-010-020	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Włłącznik nadprądowy 1-biegunowy	2,00	szt
12	KNNR 5 0407-040-020	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. OCHRONNIK B+C	1,00	szt
13	KNNR 5 0406-010-020	Aparaty elektryczne - lampki sygnalizacyjne	3,00	szt
		<b>Razem:</b>		
2		<b>INSTALACJA zasilania gniazd i urządzeń</b>		
14	KSNR 5 0401-06-020	Wypusty na gniazda wtykowe 2-bieg, 10A, 10A/Z, przewody wciągane do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych podłóże z cegły	6,00	szt
		<b>Razem:</b>		
3		<b>Instalacja oświetleniowa i montaż opraw</b>		
15	KSNR 5 0401-05-020	Wypusty na przełączniki oświetleniowe, przewody wciągane do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych, podłóże z cegły	6,00	szt
16	KSNR 5 0502-03-090	Montaż opraw świetlówkowych NEPTUN COMPACT - LED	18,00	kpl
17	KSNR 5 0502-02-090	Montaż opraw zewnętrznych LED	8,00	kpl
		<b>Razem:</b>		
4		<b>Pomiary elektryczne</b>		
18	KNNR 5 1302-040-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 5	1,00	odcinek

1	2	3	4	5
19	KNNR 5 1301-010-108	<i>Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1</i>	5,00	miar
20	KNNR 5 1304-010-020	<i>Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy</i>	1,00	szt
21	KNNR 5 1304-050-020	<i>Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy</i>	6,00	szt
22	KNNR 5 1305-010-172	<i>Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego</i>	6,00	próba
		<b>Razem:</b>		
		<b>Razem kosztorys:</b>		

