

Data opracowania: 2021-04-22

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

REMONT ŁAZIENKI

Adres obiektu budowlanego: 18-400 Łomża Stary Rynek 14

Zamawiający: Miasto Łomża, 18-400 Łomża, Stary Rynek 14

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. SANITARIAT	
2. WYWÓZ I UTYLIZACJA MAT. ROZBIÓRKOWYCH	

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. SANITARIAT		
1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,50*(2*(1,14+2,43)+2*(1,51+2,43)+2*(1,16+0,92)+2*(1,19+0,96)) -(0,80*2,0*3+2*2*0,70*2,0)	m2	48,3000 58,70000 -10,40000
2	KNNR 3 0801-04		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,41*2,43+1,51*2,43+0,96*1,19+0,92*1,16	m2	9,3052 9,30520
3	KNR-W 4-01 0701-02		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - dotyczy skucia tynku powyżej rozebranych płytek 48,30	m2	48,3000 48,30000
4	KNR-W 4-01 0440-06		Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt pilśniowych 9,305	m2	9,3050 9,30500
5	KNR-W 4-01 0353-13		Wykucie z muru krutek wentylacyjnych 3	szt.	3,0000 3,00000
6	KNR-W 2-02 1101-02		Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - uzupełnienie podkładu 0,5*9,305	m3	4,6525 4,65250
7	KNR 4-01 0711-03		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków 48,30	m2	48,3000 48,30000
8	Kalkulacja własna		Wymiana istniejących drzwi wewn. o szer. 80cm na drzwi o szer. 90cm - wykucie istniejących ościeżnic , montaż nowych nadproży drzwiowych wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego, montaż nowych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych. 1+1	1 szt	2,0000 2,00000
9	KNR 0-14 2011-01		Obudowa rur instalacji kanalizacyjnej , wodociągowej płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych, jednowarstwowa 50 - 01 2,50*3*0,45	m2	3,3750 3,37500
10	NNRNKB 202 2702-01		(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 9,305	m2	9,3050 9,30500
11	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 48,30	m2	48,3000 48,30000
12	NNRNKB 202 0842-01		(z.VII) osadzenie listew wykończających przy malowaniu i licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 2,50*7+23,15	m	40,6500 40,65000
13	KNR 0-12 0829-03		Licowanie ścian płytkami na klej 48,03	m2	48,0300 48,03000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
14	KNR K-04 0501-02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunto gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	9,3000
			9,3		9,30000
15	KNR K-04 0602-01		Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2	9,3000
			9,3		9,30000
16	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - posadzka	m2	9,3000
			9,3		9,30000
17	KNR 0-12 1118-04		Posadzki z płytek ceramicznych, układanych metodą kombinowaną	m2	9,3000
			9,3		9,30000
18	KNR-W 2-17 0137-01		Osadzenie krątek wentylacyjnych - do przewodów murowanych	szt.	3,0000
			3		3,00000
19	KNR-W 4-02 0232-03		Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm - kratki ściekowe	szt.	1,0000
			1		1,00000
20	KNR-W 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego wraz ponownym montażem po wyk. licowania ścian płytkami dla R*2	kpl.	1,0000
			1		1,00000
21	KNR-W 4-02 0142-01		Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm, spluczki, umywalki	szt.	2,0000
			2		2,00000
22	KNR-W 4-02 0120-01		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	szt.	15,5000
			15,5		15,50000
23	KNR-W 4-02 0234-06		Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	3,0000
			3		3,00000
24	KNR-W 4-02 0234-08		Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływow - miska porcelanowa	kpl.	3,0000
			3		3,00000
25	KNR-W 4-02 0201-04 analogia		Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 150 mm na PVC	msc	2,5000
			2,5		2,50000
26	S 215 0300-01		Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	15,5000
			15,5		15,50000
27	KNR 2-15 0107-01		Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do baterii itp. o śr.nominalnej 15 mm - umywalki, zlewozmywak	szt.	1,0000
			1		1,00000
28	KNR 2-15 0107-05		Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm	szt.	2,0000
			2		2,00000
29			Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm - umywalki	szt.	1,0000
			1		1,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
30	KNR 2-15 0224-03		Montaż ustępów pojedynczych zgodnie z opisem w swz	kpl.	2,0000
			2		
31	KNR 2-15 0221-02		Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem ze stali nierdzewnej	szt.	1,0000
			1		
32	KNR 2-15 0115-02		Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	1,0000
			1		
33	KNR-W 4-03 0204-01		Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami - wykonanie zasilania do gniazd wtykowych i oświetlenia	m	75,0000
			75		
34	KNNR 5 0308-05		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 - mm ² - dotyczy suszarki do rąk	szt.	2,0000
			2		
35	KNNR 5 0503-03		Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych zgodnie z opisem w swz	kpl.	6,0000
			6		
36	KNNR 5 0306-02		Przełączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	3,0000
			3		
37	kalkulacja własna kalkulacja własna		Zakup wraz z montażem suszarki do rąk - kolor jasnoszary RAL 9002 - moc znamionowa 1200 W, poziom hałasu 60 dB, bryzgoszczelność IP23, wydajność skuteczna 1,6 m ³ /min, temperatura powietrza 47 oC efektywny czas suszenia 30 s	szt.	1,0000
			1		
38	kalkulacja własna kalkulacja własna		Montaż lustra nad umywalkami o wymiarach zgodnych z opisem w swz	szt	1,0000
			1		
39	wycena indywidualna		Dostawa i montaż pojemnika z dozownikiem automat., na mydło w płynie i płyn do dezynfekcji - konstrukcja z blachy, kolor jasnoszary RAL 9002 - pojemność zbiornika min 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra wykonany z blachy nierdzewne, zamykany na kluczyk	szt	2,0000
			2		
40	wycena indywidualna		Dostawa koszy na śmieci - kosz siatkowany ze stali chromoniklowanej o poj. min 20 l	szt	1,0000
			1		
41	wycena indywidualna		Dostawa koszy PVC, zawieszanych do kabin sanitarnych	szt	2,0000
			2		
42	wycena indywidualna		Dostawa szczotek (zestaw - szczotka + pojemnik) do mycia misek ustępowych - duża, wisząca szczotka toaletowa, dyskretny pojemnik z ociekaczem (łatwy w czyszczeniu), szczotka w całości wykonana z wysokiej jakości polipropylenu, wyjątkowo trwała konstrukcja odporna na długotrwałe działanie wody i typowych środków chemicznych	szt	2,0000
			2		

1. SANITARIAT

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
43	wycena indywidualna		Dostawa i montaż pojemników na papier w kabinach sanitarnych wykonany z tworzywa ABS , dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk	szt	2,0000
			2		2,00000
			Dział nr 2. WYWÓZ I UTYLIZACJA MAT. ROZBIÓRKOWYCH		
44	KNR-W 4-01 0109-09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z opłatą utylizacyjną	m3	2,5365
			0,025*48,30+0,05*9,30+9,3*0,015+0,015*48,3		2,53650
45	KNR-W 4-01 0109-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - krotność 10	m3	2,5365
			2,5365		2,53650