



PRZYKŁADOWA STUDZIENKA KANALIZACYJNA
Ø 425 PP Z WLAZEM A15-D400



PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZYŁĄCZA
KANALIZACJI SANITARNEJ



LEGENDA:

- Zasypka główna 2 – zasypka (w terenie utwardzonym) niesortem kamiennym–bazaltowym, zagęszczana mechanicznie/warstwa konstrukcyjna drogi lub wykończeniowa terenu.
- Zasypka główna 2 – zasypka (w terenie zielonym) gruntem rodzimym, zagęszczana mechanicznie
- Zasypka główna 1 – zasypka (w terenie utwardzonym) niesortem kamiennym–bazaltowym, zagęszczana mechanicznie.
- Zasypka główna 1 – zasypka (w terenie zielonym) gruntem rodzimym, zagęszczana mechanicznie
- Zasypka – zasypka gruntem rodzimym, zagęszczana ręcznie.
- Zasypka wstępna – zasypka materiałem sykim, zagęszczana ręcznie.
- Obsypka – obsypka materiałem sykim, zagęszczana ręcznie.
- Podsypka górna – podsypka materiałem sykim, zagęszczana ręcznie.
- Podsypka dolna – podsypka materiałem sykim, podsypki nie zagęszczać, ułożyć z wymaganym spadkiem.
- Wypełnienie kanału odwodnieniowego – żwir płukany

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

RENKOT
Renata Koterwas-Zebrowska
BIURO PROJEKTOWE
REGON 363380961 tel. 510202892 mail: r.koterwas@renkot.pl

INWESTOR:
GMINA KĘPICE
77-230 Kępice,
ul.Niepodległości 6

ADRES INWESTYCJI:
Działka ozn. nr 459 msc. Żelice,
gm. Kępice pow.stupski woj. pomorskie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
RENKOT BIURO PROJEKTOWE
Renata Koterwas- Zebrowska
06-216 Sypniewo
ul. Wojska Polskiego 9

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUŁ OPRACOWANIA:
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOŚCI ŻELICE WRAZ
Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

RYSUNEK:
SCHEMAT RZYLĄCZA SANITARNEGO

PROJEKTANCI:

Sanitarna	
Projektant: mgr inż. ochrony środ. Arkadiusz Piotr Jędrzejczyk Spec. uprawnień: do proj. bez ograniczeń spec. instalacyjnej Nr upr.WAM/0040/POOS/18	
Sprawdzający: inż. inżynierii środ. Michał Jaczewski Spec. uprawnień: do proj. bez ograniczeń spec. instalacyjnej Nr upr.WAM/0150/POOS/10	
Asystent projektanta: mgr inż. inżynierii środ. Renata Koterwas - Zebrowska	

SKALA:
1:100

DATA OPRACOWANIA:
lipiec 2023 r.

NR RYSUNKU:
PT- S-03