

**Zamawiający:  
Gmina Golina  
ul. Nowa 1,  
62-590 Golina**

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglewie.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie 1:**

1. Prosimy o potwierdzenie konieczności wywozu i utylizacji wszystkich zdemontowanych materiałów, odpadów, urządzeń itd. Zgodnie z Opisem technicznym Projektu Wykonawczego branży architektoniczno-konstrukcyjnej (str. 2) wszelkie materiały z rozbiórek nie nadające się do ew. wykorzystania należy wywieźć na wysypisko śmieci i zutylizować. Z drugiej jednak strony w udostępnionym przedmiarze brak pozycji dot. wywozu, utylizacji a czasem także demontażu obiektów i urządzeń np.:

1.1. Brak demontażu, wywozu i utylizacji fundamentów wewnętrznego wyposażenia technologicznego budynku. Jest demontaż płytek ale to jednak nie to samo co rozbiórka żelbetowego fundamentu.

1.2. Przedmiar zawiera informację o rozebraniu obróbek blacharskich nie nadających się do użytku (poz. 550, 560, 570). Brak pozycji dot. wywozu i utylizacji powyższych.

1.3. Przedmiar zawiera pozycję demontażu włązów żeliwnych studni głębinowych (poz. 1410). Brak pozycji dot. wywozu i utylizacji ww. materiału.

1.4. Przedmiar zawiera pozycję demontażu balustrad odstoju wód popłucznych (poz. 1490). Brak pozycji dot. wywozu i utylizacji.

1.5. Demontaż ogrodzenia z siatki, bramy z furtką (poz. 2170, 2180). Brak wywozu i utylizacji.

1.6. Demontaż instalacji technologicznych wewnątrz budynku (poz. 2250 - 2390). Brak wywozu i utylizacji urządzeń i wyposażenia z demontażu. W pozycjach 4030, 4040, 4050 przedmiaru mowa jest o tymczasowym wykorzystaniu części wyposażenia (zbiornik filtracyjny fi 1800 mm, zestaw hydroforowy, dwa filtry z armaturą).

Co dalej z tymi i pozostałymi ww. zdemontowanymi urządzeniami i instalacją technologiczną?

1.7. Brak demontażu, wywozu i utylizacji dotychczasowego wyposażenia sanitarnego (umywalka, ustęp). Przedmiar zawiera tylko montaż nowego wyposażenia (poz. 3230, 3240).

1.8. Demontaż rurociągów zewnętrznych sieci wod-kan, zbiornika powietrza (poz. 3340, 3350, 3360, 3370). Brak wywozu i utylizacji ww.

1.9. Brak demontażu fundamentów istniejących zewnętrznych zbiorników wyrównawczych, wywozu gruzu oraz jego utylizacji.

1.10. Brak demontażu, wywozu i utylizacji zewnętrznych zbiorników wyrównawczych.

1.11. Brak demontażu, wywozu i utylizacji istniejących pomp głębinowych.

1.12. Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej (poz. 5180). Nie podano ilości bądź wagi elementów do usunięcia tylko "na sztywno" zakres wyceniono wg. roboczo-godziny (72 r-g/kpl).



Brak pozycji dot. wywozu i utylizacji materiałów z demontażu.

Czy wszystkie ww. odpady, gruz, urządzenia z demontażu należy wywieźć i zutylizować (po stronie Wykonawcy), czy całość lub część zakresu pozostaje w gestii Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienia, które elementy faktycznie pozostają na budowie i ich zagospodarowanie będzie w gestii Zamawiającego (np. zbiorniki, pompy), a które należy usunąć. W przypadku demontażu / wywozu / utylizacji części lub całości zakresu wymienionego powyżej, prosimy o skorygowanie przedmiaru o pozycje uwzględniające dodatkowe zakresy prac ze wskazaniem odpowiednich obmiarów w [m3], tonach itd.

**Odpowiedź:**

1. Kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie z przedmiarem robót uwzględniając n/w zakres:

1.1 Rozbiórka fundamentów wewnętrznego wyposażenia technologicznego ujęto w poz. 1.1.8 poz. 480 natomiast wywóz w pozycji 1.1.8 poz. 520 i 530 , opłatę utylizacji w poz. 1.1.8 poz. 540.

1.2. - 1.6. Kosztorys ofertowy sporządzić zgodnie z przedmiarem robót

1.7. Uwzględnić koszty wywozu i utylizacji wyposażenia w kosztach montażu nowych urządzeń,

1.8. Uwzględnić koszty wywozu i utylizacji sieci zewnętrznych wod – kan. w pozycjach demontażu 3340, 3350 i 3360, bez zbiornika powietrza.

1.9. Demontaż ujęto w pozycji 1.7.1 przedmiaru robót,

1.10. Demontaż zbiorników wyrównawczych ująć w pozycji montażu nowych zbiorników,

1.11. Demontaż pomp głębinowych ująć w pozycji 3880 i 38890,

1.12. W przedmiarze określona jako ilość 1 kpl. ze względu na likwidację całej instalacji wewnętrznej budynku. Wywóz i utylizację uwzględnić w tej pozycji.

**Pytanie 2:**

Opis techniczny Projektu Wykonawczego branży elektrycznej wspomina o trasowaniu przewodów w korytkach kablowych 100H60 (pkt. 6, str. 6). Tylko na rysunku nr E3 jest informacja o zastosowaniu korytek kablowych ze stali kwasoodpornej. Prosimy o potwierdzenie, czy ww. korytka należy wycenić i wykonać jako np. "normalne" ocynkowane, czy droższe ze stali kwasoodpornej.

**Odpowiedź:**

W kosztorysie ofertowym uwzględnić materiał podany w opisie technicznym PW.

BURMISTRZ GOLINY  
*Mirosław Durczyński*

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu