

UWAGA

1. Przed przystąpieniem do robót, w miejscu skrzyżowań przewodu wodociągowego z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać wykop kontrolny,w celu ustalenia rzeczywistej rzędnej istniejącego uzbrojenia.

2. Istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjne (przy skrzyżowaniu z projektowanym przewodem wodociągowym) osłonić rurami ochronnymi typu "AROT" o średnicach: - dla eNA, eN - Ø110; dla eWA i eSN - Ø160; rury powinny wystawać 0,5 m poza projektowaną sieć. Roboty ziemne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z kablami należy wykonać ręcznie (uzg. Energa -Operator SA)

3. W wykopie otwartym - taśma sygnalizacyjna (kolor niebieski) układana 0,5m nad przewodem; do górnej tworzącej przewodu wodociągowego mocować drut sygnalizacyjny DY6 (miedziany) z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw i hydrantów. Przy przewiertach stosować drut miedziany.

4. W terenach o nawierzchni nieutwardzonej należy wykonać umocnienie hydrantów i skrzynek ul. zasuw za pomocą opasek betonowych 1000x1000x100mm.

5. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości, prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem OPL.

6. Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, z zachowaniem szczególnej ostrożności, przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A.

PROFILE PODŁUŻNE
PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH DO HYDRANTÓW P.POŻ. w ul. Krasickiego w Gniewie

SKALA 1 : 100

AQUA - PROJECT®
Zakład Inżynierii Wodno - Ściekowej w Bydgoszczy

Inwestor: Gmina Gniew, Plac Grunwałdzki 1; 83-140 Gniew		Data: 06.2018	Nr zlecenia: 804/2017
Obiekt: Sieć wodociągowa dla terenów inwestycyjnych w Gniewie.	Faza: P B-W	Skala: 1:100	Branża: Sanit. / Nr rysunku: 12
Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Projektowała:	mgr inż. M. Triebwasser - Matysiak	
	Sprawdził:	mgr inż. E. Smentek	