



OGRODZENIE PANELOWE H=4 M  
BOCZNA 1 OD STRONY DZ. NR EWID. 471-474



- UWAGA!
- Wymiary podano w cm.
  - Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
  - Ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
  - Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi.
  - S3 i S4 - słup stalowy RP80x50x3mm, ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze zielonym.
  - F3 - fundament prefabrykowany z betonu C16/20, 40x40x100cm.
  - F4 - fundament prefabrykowany z betonu C16/20, 40x40x180cm w obrębie nasypu niekontrolowanego.
  - Słupy zakończyć zaślepkami z PCV 80x50mm w kolorze zielonym.
  - FT1 - furka panelowa 150x200 cm, ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze zielonym, z kłanką obustronną i zamkiem patentowym.
  - P1 - panel ogrodzeniowy wielkość oczka 50x200mm.
  - P2 - panel ogrodzeniowy wielkość oczka 100x200mm.
  - Dłut zgrzewany o wzmacnionych parametrach (grubość drutu 8/6/8 mm).
  - BR1 - brama panelowa 300x200, ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze zielonym.


OD STRONY DZ. NR  
EWID. 471-474

OGRODZENIE PANELOWE H=4 M  
TYLNA



OD STRONY SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ


OD STRONY DZ. NR  
EWID. 471-474



OGRODZENIE PANELOWE H=4 M  
PRZEDNIE

OD STRONY SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ

OGRODZENIE PANELOWE H=4 M  
BOCZNA 2 - OD STRONY SZKOŁY PODSTAWOWEJ



OGRODZENIE PANELOWE H=4M		SKALA	1:100
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU	BRANŻA	KONSTRUKCJA
INWESTOR	GINNA KOTYŃIA ul. Rynek 23, 89-240 Korytnia		
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 47/03, 47/05, 1122/1, Obręb KOTYŃIA gm.		
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Zwierykowski ul. nr 40/PJ006 (PROKOT) biuro ograniczonej odpowiedzialności z siedzibą w Korytni	DATA WYDANIA	20.12.2021
Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG		WYKONANIE	
Fryderyk - tel. 600 500 202, 32 952 16 30 www.dwg.com.pl		K9	