


PRZEKRÓJ B-B



A	Warstwa nawierzchni poliuretanowej EPDM gr. 1,6 cm
	Warstwa wyrównawcza mineralno-syntetyczna ET gr. 4,0 cm
	Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 1,0-4,0 mm gr. 2,0 cm
	Warstwa odsączająca z piasku gr. 83,0 cm
	Geowłóknina
	Grunt rodzimy

B	Kostka brukowa gr. 8,0 cm
	Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5,0 cm
	Warstwa odsączająca z piasku gr. 83,0 cm
	Geowłóknina
	Grunt rodzimy

Uwaga.  
-Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.  
-Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.  
-Rozpatrywać z aktualną konstrukcją i projektami branżowymi.  
-Wymiary podano w cm.

PRZEKRÓJ B-B - BOISKA	SKALA 1:75
WIELOFUNKCYJNEGO	ARCHITEKTURA
PRZEDMIOT	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
OPRACOWANIA /	Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA
OBIEKT	TERENU
INWESTOR	GMINA KOCYNIA
	ul. Rynek 23, 89-240 Kocynia
LOKES	
INWESTYCJI	Dzielnica nr ewid. 470/3, 470/5, 1122/1, Obręb KOCYNIA gm. KOCYNIA
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tadeusz Tyka
DATA PROJEKTU	26.12.2022 r.
WSPÓŁPRACOWNIK	bez ograniczeń
Pracownia Projektowa Pracownia 21, 88-403 Złotów	www.dmg.com.pl
www.dmg.com.pl	A9