




RZUT SCHODÓW



RZUT POCHYLNI



WIDOK NA POCHYLNIĘ ORAZ SCHODY



UWAGA!

- Wymiary podano w cm,
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
- Ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
- Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi.

ELEMENTY

1. Rura stalowa kwasoodporna Ø48,3 mm gr. 3,0 mm - SŁUPEK BALUSTRADY
2. Rura stalowa kwasoodporna Ø42,4 mm gr. 3,0 mm - PORĘCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
3. Do podstawy słupków balustrady przyspawane blachy gr. 10 mm o wymiarze 100x100 mm z 4 otworami montażowymi. Mocowanie słupków balustrady do podłoża betonowego kotwami chemicznymi Ø8.
4. Elementy balustrady ze stali kwasoodpornej polerowanej - kolor naturalny srebrny
5. Pochylnia o szerokości płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości 0,07 m i obustronne poręcze umieszczone na wysokości 0,75 m, 0,90 m i 1,1m od płaszczyzny ruchu. Odstęp między balustradami powinien mieścić się w granicach od 1,0 do 1,1 m, poręcz przy pochylni przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.

POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODY ZEWNĘTRZNE		SKALA	1:75
		BRANŻA	KONSTRUKCJA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
INWESTOR	GMINA KCYNIA ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia		
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 470/3, 470/5, 1122/1; Obręb KCYNIA gm. KCYNIA		
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Zwierzykowski upr. nr KUP/0081/POOK/07 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		DATA I PODPIS 28.12.2022 r.
		Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Znin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30 www.dwg.com.pl	
		NR RYSUNKU	K10