



OGRODZENIE PANELOWE H=4 M  
BOCZNA 1 OD STRONY DZ. NR EWID. 471-474




- UWAGA!
- Wymiary podano w cm.
  - Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
  - Ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
  - Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi.
  - S3 i S4 - słup stalowy RP80x50x3mm, ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze zielonym.
  - F3 - fundament prefabrykowany z betonu C16/20, 40x40x100cm.
  - F4 - fundament prefabrykowany z betonu C16/20, 40x40x180cm w obrębie nasypu niekontrolowanego.
  - Słupy zakończyć zaślepkami z PCV 80x50mm w kolorze zielonym.
  - FT1 - furka panelowa 150x200 cm, ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze zielonym, z kłanką obustronną i zamkiem patentowym.
  - P1 - panel ogrodzeniowy wielkość oczka 50x200mm.
  - P2 - panel ogrodzeniowy wielkość oczka 100x200mm.
  - Dłut zgrzewany o wzmacnionych parametrach (grubość drutu 8/6/8 mm).
  - BR1 - brama panelowa 300x200, ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze zielonym.

OD STRONY DZ. NR  
EWID. 471-474



OD STRONY SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ


OD STRONY DZ. NR  
EWID. 471-474



OGRODZENIE PANELOWE H=4 M  
PRZEDNIE

OD STRONY SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ

OGRODZENIE PANELOWE H=4 M  
BOCZNA 2 - OD STRONY SZKOŁY PODSTAWOWEJ



OGRODZENIE PANELOWE H=4M		SKALA: 1:100
PRZEDMIOT OPERACJOWANA / OBIEKT	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU	BRANŻA: ARCHITEKTURA
INWESTOR	GINNA KOTYŃA ul. Rynek 23, 89-240 Kojanów	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 47/03, 47/05, 1122/1, Obręb KOTYŃA gm.	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tadeusz Tylicki ul. NN-5345/47481 w miejscowości architektonicznej	DATA: 20.12.2021
Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG		WYKONANIE
Pracownia - tel. 600 500 262, 32 952 16 30		A12