PRZEKRÓJ B-B



A
Warstwa nawierzchni poliuretanowej EPDM gr. 1,6 cm
Warstwa wyrównawcza mineralno-syntetyczna ET gr. 4,0 cm
Warstwa wyrównująca z miału kamiennego o frakcji 1,0-4,0 mm gr. 2,0 cm
Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 4,0-31,5 mm gr. 6,0 cm
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63 mm gr. 15,0 cm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 72,0 cm
Geowłóknina
Grunt rodzimy

B
Kostka brukowa gr. 8,0 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5,0 cm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 83,0 cm
Geowłóknina
Grunt rodzimy

Uwaga.
-Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
-Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
-Rozpatrywać z aktualną konstrukcją i projektami branżowymi.
-Wymiary podano w cm.

PRZEKRÓJ B-B - BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO	SKALA 1:75	
	BRANŻA KONSTRUKCJA	
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
INWESTOR	GMINA KCYNIA ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 470/3, 470/5, 1122/1; Obręb KCYNIA gm. KCYNIA	
PROJEKTANT	**mgr inż. Marcin Zwierzykowski** upr. nr KUP/0081/POOK/07 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 28.12.2022 r.
	Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21, 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30 www.dwg.com.pl	NR RYSUNKU K6