

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

powiat nakielski
gmina Kcynia
obręb Kcynia nr 041001.4.0001
działka 470/5 i inne
wykonawca prac geodezyjnych

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„GEO-GRAF” s.c.
89-200 SZUDŃ, UL. JANA PAWŁA II 1
TEL. 052 384 91 10, KOM. 0601 67 41 95
REGON 092332561 NIP 562-15-31-400

SWG.6640.1905.2022
kierownik prac geodezyjnych Cielecki Jan nr upr. 13009
układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2000 południk 18
układ wysokości EVRF2007-NH
obszar aktualizacji
mapę opracował w dniu 30.08.2022r

P.W. „GEO-GRAF”
współwłaściciel
Cielecki Jan
godz. 2022.08.30, nr 13009

Nie wyklucza się istnienia w terenie
innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urządzeń podziemnych, które
nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji
organ prowadzący państwowy
zasób geodezyjny i kartograficzny Starosta Nakielki
identyfikator operatu SWG.6640.1905.2022-226.86

data sporządzenia 09.09.2022

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych oświadczeń.

imię i nazwisko kierownika
prac geodezyjnych, nr uprawnień
P.W. „GEO-GRAF”
współwłaściciel
Cielecki Jan
godzeta. uor. zaw. nr 13009

BILANS TERENU:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY:
PROJ. BOISKO WIELOFUNKCYJNE: 585,30 m² = 18,34 %
ISTNIEJĄCE BUDYNKI: 41,92 m² = 1,31 %
IST. POW. PLACE UTWARDZONE: 27,68 m² = 0,87 %
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNNA: 2 536,10 m² = 79,48 %
POWIERZCHNIA DZIAŁKI 470/5: 3 191,00 m² = 100,0 %


BILANS TERENU:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY:
PROJ. BOISKO WIELOFUNKCYJNE: 655,43 m² = 13,11 %
PROJ. POW. PLACE UTWARDZONE: 287,31 m² = 5,75 %
ISTNIEJĄCE BUDYNKI: 1,35 m² = 0,03 %
IST. POW. PLACE UTWARDZONE: 50,39 m² = 1,01 %
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNNA: 4 005,52 m² = 80,10 %
POWIERZCHNIA DZIAŁKI 470/3: 5 000,00 m² = 100,0 %

- LEGENDA:
1 - PROJEKTOWANE BOISKO WIELOFUNKCYJNE
2 - PROJEKTOWANE GRY PLENEROWE - EDUKACYJNE
3 - EDUKACYJNE MIASTECZKO ROWEROWE 7X14 M
4 - ISTNIEJĄCE BUDYNKI POZA OPRACOWANIA
5 - PROJEKTOWANA STUDZIENKA REWIZYJNA Ø400
6 - PROJEKTOWANA STUDZIENKA REWIZYJNA Ø630
7 - ROZDZIELNIA OŚWIETLENIA BOISKA
8 - POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODY ZEWNĘTRZNE

ABCDEFGHIJKLMN-O- GRANICE LOKALIZACJI,
OPRACOWANIA I OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW

✕✕ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO
UTWARDZENIA

— INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- - - ZEWNĘTRZNA INST. ELEKTRYCZNA



- PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
KOLOR RAL 2011- BOISKO DO SIATKÓWKI
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
KOLOR RAL 6037 - STREFA WYBIEGU
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA KOLOR
RAL 5017 - POZOSTAŁA CZĘŚĆ BOISKA
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
EDUKACYJNE GRY PLENEROWE I
MIASTECZKO ROWEROWE NA ISTNIEJĄCEJ
NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
POCHYLNIA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE:
ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
ISTNIEJĄCA ZIELEŃ
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA PIASKOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA		SKALA 1:500
OBIEKT		BRANŻA ARCHITEKTURA
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
INWESTOR		GMINA KCYNIA ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
ADRES INWESTYCJI		Działka nr ewid. 470/3, 470/5, 1122/1; Obręb KCYNIA gm. KCYNIA
AUTOR PROJEKTU		mgr inż. arch. Tadeusz Tytko upr. NN-8345/474181 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
DATA I PODPIS		28.12.2022 r.
Biurowisko Projektowych i Ochrony Inwestycji DWA Marion Zwierzykowski Polska Wiosna 27, 16-400 Zim tel. 52 502 48 50, 600-500-202 www.dwa.com.pl e-mail: dwa@dwa.com.pl		NR RYSUNKU P1