




RZUT KONSTRUKCJI 1:100




RZUT DACHU 1:100



RZUT PRZYZIEMIA 1:100



PRZEKRÓJ A-A przez WIATĘ 1:50



WIDOK 3D WIATY 1:250

Zestawienie elementów konstrukcyjnych dla 1 WIATY					
ID Elementu	Nazwa	Ilość elementów	Wysokość [cm]	Szerokość [cm]	Długość/Grubość [cm]
B1	BELKI PŁATWIOWE	2	25	15	696
kr1	KROKIEW DACHOWA	11	16	8	496
Bb1	BELKA POLICZKOWA	2	30	2	500
Bb2	BELKA POLICZKOWA	1	30	2	700
Bb3	BELKA POLICZKOWA	1	22	2	696
K1	MIECZE - 45st	12	10	10	57
S1	SŁUPY WIATY - krótsze	3	278	15	15
S2	SŁUPY WIATY - dłuższe	3	287	15	15
F1	FUNDAMENT BETONOWY	6	70	40	40
	ZŁĄCZE SŁUPA Z FUNDAMENTEM (cynkowane ogniowo)	6	-	-	-

INWESTOR:  
POWIAT OSTRZESZOWSKI | ul. Zamkowa 31 | 63-500 Ostrzeszów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
 BD STUDIO Barbara Kowalczyk | ul. Zamkowa 40 | 63-500 Ostrzeszów |  
NIP: 5140322031 | tel. +48 723-739-159 | e-mail: droga.architekt@gmail.com

FAZA: ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

PROJEKT:  
ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO PRZY BUDYNKU D ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. PRZYJAŹNI POLSKO-NORWESKIEJ W OSTRZESZOWIE  
ul. Zamkowa 10 | 63-500 Ostrzeszów | dz. nr ew. 2249/1 | obręb 0001 | jednostka 301807\_4

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:  
mgr inż. arch. Barbara Kowalczyk  
nr upr. 59/DSOKK/2017

PODPIS:  


ZAWARTOŚĆ RYSUNKU:  
RZUT PRZYZIEMIA, RZUT DACHU, RZUT KONSTRUKCJI, PRZEKRÓJ A-A przez WIATĘ, WIDOK 3D WIATY,

NUMER RYSUNKU:  
A.03

DATA: 27.02.2023 SKALA: 1:100, 1:50, 1:250