

Czempiń, dnia 25.07.2024 r.

FZ.271.1.26.2024

Postępowanie dotyczące zadania pn.:

Zagospodarowanie wód opadowych w ramach projektu „Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień”

Gmina Czempień na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1

Dotyczy zad. Nr 11.

Prosimy o podanie założeń oraz schematu działania dla zaprojektowania i budowy automatycznej zastawki regulującej poziom wody w stawie.

Odpowiedź

Założenia i schemat działania dla zaprojektowania automatycznej zastawki leży po stronie wykonawcy w oparciu o PFU oraz wizję lokalną w terenie.

Pytanie 2

Dotyczy zad. Nr 9

Prosimy o podanie szerokości planowanego chodnika o nawierzchni mineralnej.

Odpowiedź

Szerokość chodnika o nawierzchni mineralnej ma wynosić 2 metry.

Pytanie 3

Dotyczy zad. Nr 9b

Prosimy o podanie powierzchni, materiału nawierzchni oraz sposobu ograniczenia planowanych utwardzeń pod istniejącymi ławkami.

Odpowiedź

Istniejących ławek jest 16 szt. Powierzchnia do utwardzenia to około 52m².

Utwardzenie należy wykonać z kruszywa mineralnego o następującej konstrukcji:

- mechaniczne usunięcie warstwy ziemi o grubości ok. 30-40 cm z transportem urobku,
- wykonanie obrzeży z jednego rzędu kostki granitowej 8x11 cm na ławie betonowej,
- warstwa odsączająca z piasku 15 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5: 10 cm,
- nawierzchnia mineralna 3-5 cm po zagęszczeniu.

Skład nawierzchni: frakcja żwirowa 48,6%; frakcja piaszkowa 40,8%; frakcja pyłowa (gliniasta) 10,4%; frakcja kamienna 0,2%; w przybliżeniu jest to mieszanka gliny, piasku i żwiru w proporcji 1:4:5; Zamawiający dopuszcza odstępstwo w ilości poszczególnych frakcji mieszanki max do 1%, natomiast w zakresie frakcji kamiennej 0,1%).

Pytanie 4

Dotyczy zad 13a i 13b

Prosimy o podanie szacunkowej długości planowanego nawodnienia kropelkowego na obu lokalizacjach.

Odpowiedź

Z uwagi na fakt realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” to zadaniem wykonawcy w fazie projektowania jest wyliczenie jaka powinna być długość linii kroplującej biorąc pod uwagę zagospodarowanie terenu (ilość i wielkość rabat, oraz rodzaje zieleni tj. krzewy, drzewa, itp.).

Sprawę prowadzi:

Joanna Michalska

Tel. 61/28-26-703, wew. 133

j.michalska@ug.czempin.pl