

# Kosztorys OFERTOWY

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

**Inwestycja** Remont cząstkowy chodników

Adres: Obszar Gminy Stęszew

Kody CPV:

**Inwestor:** Gmina Stęszew  
Poznańska 11  
62-060 Stęszew

**Wykonawca:**

Stawka robocizny: zł  
Narzuty:

Wartość kosztorysowa:  
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

**Wartość końcowa kosztorysu**

Słownie:

Wykonawca

## Wzór oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-31 1207-0300	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (materiał z odzysku)	m2	50,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	1601899-060	Piasek do nawierzchni drogowych	m3			
M 3	1700305-034	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t			
M 4	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 5	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
2	KNR 2-31 0502-0100+KNR 2-31 0815-0100	Wymiana chodnika z płyt betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z rozebraniem chodników. (materiał Wykonawcy)	m2	50,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	1601899-060	Piasek do nawierzchni drogowych	m3			
M 3	22202KRU0101-020	Płyta chodnikowa 35x35x5 cm szara	szt.			
M 4	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 5	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
3	N.Z. 2-31U 0003-0100+KNR 2-31 0815-0100	Remont cząstkowy chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm, na podsypce piaskowej. (analogia) (materiał z odzysku)	m2	500,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	1601899-060	Piasek do nawierzchni drogowych	m3			
M 3	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 4	12622-148	Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg	m-g			
4	N.Z. 2-31U 0003-0100+KNR 2-31 0815-0100	Wymiana nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm, na podsypce piaskowej z rozebraniem chodników. (materiał Wykonawcy)	m2	200,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	1601899-060	Piasek do nawierzchni drogowych	m3			
M 3	2222101-050	Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6 cm, szara	m2			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	12622-148	Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg	m-g			
5	N.Z. 2-31U 0003-0100+KNR 2-31 0815-0100	Wymiana nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm, na podsypce piaskowej z rozebraniem chodników. (materiał Wykonawcy)	m2	50,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	1601899-060	Piasek do nawierzchni drogowych	m3			
M 3	2222110-050	Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6 cm, kolorowa	m2			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	12622-148	Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg	m-g			
6	N.Z. 2-31U 0006-0100	Remont wjazdów do bram z wymianą nawierzchni na kostki brukowe betonowe szare o grubości 8 cm, na podsypce piaskowej grubości 5 cm (analogia) (materiał Wykonawcy)	m2	50,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	1601899-060	Piasek do nawierzchni drogowych	m3			
M 3	2222120-050	Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 8 cm, szara	m2			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	12622-148	Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg	m-g			
7	N.Z. 2-31U 0006-0100	Remont wjazdów do bram z wymianą nawierzchni na kostki brukowe betonowe kolorowe o grubości 8 cm, na podsypce piaskowej grubości 5 cm (analogia), (materiał Wykonawcy)	m2	100,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	1601899-060	Piasek do nawierzchni drogowych	m3			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
M 3	2222130-050	Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 8 cm, kolorowa	m2			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	12622-148	Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg	m-g			
8	KNKRB 6 1102-0800	Remonty cząstkowe wjazdów z kostki brukowej betonowej, rodzaj podsypki cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową (analogia) (materiał z odzysku)	m2	100,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	16022KZE0101-060	Pospółka 0-31,5 mm	m3			
M 3	1700305-034	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t			
M 4	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 5	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
9	KNNR 6 0307-0100	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych trylinka z rozbiórki, spoiny wypełnione piaskiem	m2	20,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	1601899-060	Piasek do nawierzchni drogowych	m3			
M 3	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
10	KNR 2-31 0101-0500+KNR 2-31 0104-0100	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 10 cm oraz wykonanie warstwy odsączającej. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	200,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	1601899-060	Piasek do nawierzchni drogowych	m3			
M 3	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	12313-148	Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)	m-g			
11	KNR 2-31 0101-0500	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-II	m2	50,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
S 2	12313-148	Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)	m-g			
12	KNR 2-31 0101-0600	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. (dopłata do grubości 10 cm) Kategoria gruntu I-II	m2	50,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
13	KNNR 1 0221-0100	Załadunek i wywóz materiałów z robót ziemnych i rozbiórek.	m3	50,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
S 2	11334-148	Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1)	m-g			
S 3	11412-148	Ładowarka jednoznaczyniowa kołowa 1,25 m3 (1)	m-g			
S 4	39812-148	Samochód samowyladowczy pow. 5-10 t (1)	m-g			
14	KNR 2-31 1201-0100	Przestawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	50,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	16022KZE0101-060	Pospółka 0-31,5 mm	m3			
M 3	1700305-034	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t			
M 4	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 5	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
15	KNR 2-31 0403-0100+KNR 2-31 0401-0300	Wymiana krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej z wykonaniem rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe.	m	50,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	16022KZE0101-060	Pospółka 0-31,5 mm	m3			
M 3	1700305-034	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
M 4	2220003-040	Krawężnik drogowy betonowy prostokątny ścięty - 100x30x15 cm, szary	m			
M 5	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 6	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
16	KNR 2-31 0407-0500+KNR 2-31 0814-0200+KNR 2-31 0812-0300	Wymiana obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Rozebranie obrzeży. Rozebranie ław z betonu.	m	100,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	1601899-060	Piasek do nawierzchni drogowych	m3			
M 3	1700305-034	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t			
M 4	22208JAD3301-040	Obrzeża trawnikowe betonowe, o wymiarach 8x30x100 cm, szare	m			
M 5	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 6	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 7	83111-148	Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min. (1)	m-g			
17	KNR 2-31 1203-0400	Przestawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	150,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	1601899-060	Piasek do nawierzchni drogowych	m3			
M 3	1700305-034	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t			
M 4	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 5	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
18	KNR 2-31 0402-0300	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe	m3	25,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	16022KZE0101-060	Pospółka 0-31,5 mm	m3			
M 3	23706KRU0204-060	Mieszanka betonowa (B-15), C12/15, K-3	m3			
M 4	2600619-060	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III	m3			
M 5	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 6	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
19	KNR 2-31 0607-0100	Ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego układane na płask, jednoskrzydłowe na podsypce piaskowej	m	20,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	16022KZE0101-060	Pospółka 0-31,5 mm	m3			
M 3	2222120-050	Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 8 cm, szara	m2			
M 4	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 5	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
20	KNNR 2 0106-0200	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych	m3	5,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	23706KRU0204-060	Mieszanka betonowa (B-15), C12/15, K-3	m3			
M 3	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
21	KNR 2-31 0109-0300+KNR 2-31 0109-0400+KNR 2-31 0101-0500	Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Głębokość 20 cm.	m2	100,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	23706KRU0204-060	Mieszanka betonowa (B-15), C12/15, K-3	m3			
M 3	2600901-060	Krawędziaki iglaste kl. II	m3			
M 4	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 5	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 6	12113-148	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-g			
22	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych	szt.	10,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	1330499-033	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg			
M 3	16022KZE0101-060	Pospółka 0-31,5 mm	m3			
M 4	1700305-034	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t			
M 5	23706KRU0204-060	Mieszanka betonowa (B-15), C12/15, K-3	m3			
M 6	2600619-060	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III	m3			
M 7	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 8	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
23	KNR 2-31 1406-0500	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	szt.	15,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	1330499-033	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg			
M 3	1601899-060	Piasek do nawierzchni drogowych	m3			
M 4	1700305-034	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t			
M 5	23706KRU0204-060	Mieszanka betonowa (B-15), C12/15, K-3	m3			
M 6	2600619-060	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III	m3			
M 7	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 8	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
24	KNR 2-31 1406-0400	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	10,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	1330499-033	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg			
M 3	1601899-060	Piasek do nawierzchni drogowych	m3			
M 4	1700305-034	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t			
M 5	23706KRU0204-060	Mieszanka betonowa (B-15), C12/15, K-3	m3			
M 6	2600619-060	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III	m3			
M 7	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 8	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
25	KNNR 4 1429-0300	Wymiana włazu żeliwnego w studzienkach i komorach	szt.	2,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	2380807-060	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3			
M 3	63417KZO0207-020	Właz kanałowy żeliwny kl. B 125 BO - 600 H-150	szt.			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	39511-148	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g			
26	KNNR 4 1429-0300	Wymiana pokrywy betonowej studni kanalizacyjnej (analogia)	szt.	2,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - poza stolicą (netto)	r-g			
M 2	2380807-060	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3			
M 3	5450603-020	Pokrywa nadstudzienna żelbetowa fi 100cm	szt.			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	39511-148	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g			

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

**Wartość końcowa:**