
PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 12.09.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

12.09.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		WYMIANA OPRAW LED			
1 d.1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe - kompletna LED 40W	kpl.		
		84	kpl.	84,000	
				RAZEM	84,000
2 d.1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe - kompletna LED 50W	kpl.		
		115	kpl.	115,000	
				RAZEM	115,000
3 d.1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe - kompletna LED 60W	kpl.		
		383	kpl.	383,000	
				RAZEM	383,000
4 d.1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe - kompletna LED 90W	kpl.		
		18	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
2		MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY			
5 d.2	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		600	kpl.	600,000	
				RAZEM	600,000
6 d.2	KNNR-W 9 1002-02	Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie	szt		
		120	szt	120,000	
				RAZEM	120,000
7 d.2	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.p rzew		
		600	kpl.p rzew	600,000	
				RAZEM	600,000
8 d.2	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		600	szt.	600,000	
				RAZEM	600,000
9 d.2	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		600	szt.	600,000	
				RAZEM	600,000
10 d.2	KNNR 5-18 0906-03	Rozdzielnica główna z licznikiem, zegarem sterującym i kompensacją mocy biernej	szt.		
		77	szt.	77,000	
				RAZEM	77,000
11 d.2		Dostawa dedykowanego oprogramowania geolokalizującego umożliwiającego przeprowadzenie inwentaryzacji oraz bieżące prowadzenie i monitoring stanu infrastruktury oświetleniowej.			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2		Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej raport dotyczący poziomu zgodności oświetlenia z obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami dla Zamawiającego dotyczącymi dostosowania oświetlenia do obowiązujących norm i przepisów.			
		77		77,000	
				RAZEM	77,000
13 d.2		Utylizacja materiałów z demontażu			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		600		600,000	
				RAZEM	600,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 WYMIANA OPRAW LED		2
2 MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY		2
Spis treści		4