



Nowogród Bobrzański, 23.02.2023 r.

Zn. spr.: SA.270.4.2023

Dotyczy: „Budowa wiaty – rozwój zaplecza szkółkarskiego Szkółki Leśnej Tuchola w Nadleśnictwie Krzystkowice” II *postępowanie*

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz 1710 ze zm.), w związku ze złożonym przez jednego z Wykonawców zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje treść zapytania do SWZ oraz wyjaśnienia.

Treść pytań z dnia 21.02.2023 r.

1) proszę o wskazanie konkretnych profili stalowych konstrukcji wiaty. Podane w projekcie dane są niewystarczające do wyliczenia prawidłowej ilości materiału. Prawidłowe wyliczenie kwot jest niemożliwe ze względu na zbyt ogólnikowe opisy i niekompletne rysunki. Co więcej, konstrukcja powinna uwzględniać ryglówki do montażu drzwi.

Odpowiedź

W załączeniu skorygowany przekrój z zestawieniem stali, projekt warsztatowy z szczegółowym rozrysowaniem elementów konstrukcyjnych po stronie wykonawcy robót, dostawy konstrukcji. Łączna ilość stali na konstrukcję wiaty z podkonstrukcją, jak w przedmiarze robót.

2) proszę o określenie jakiej grubości mają być płyty warstwowe, a w szczególności w pomieszczeniach chłodniczych (ścienne i sufitowe). Dane podane w kosztorysie, opisie projektu i opisie zamierzonego sposobu użytkowania są różne grubości.



Znak odpowiedzialnej
gospodarki leśnej



Odpowiedź

Grubości jak w przedmiarze, ściany z płyt zew. 150mm wew. 100mm, strop z płyt 150mm, komory z płyt 150mm, w załączeniu skorygowany przekrój. Projekt budowlany zostanie skorygowany na etapie robót jako zmiana nieistotna

3) czy projekt przewiduje wykonanie mat grzewczych tak jak wynika to z ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAMU UŻYTKOWEGO OBIEKTU BUD.? Jeżeli tak to proszę to uwzględnić w kosztorysach podając niezbędne dane do wyceny.

Odpowiedź

Nie na etapie przedmiotowego zakresu.

4) Proszę o podanie sposobu montażu płyt warstwowych zarówno sufitowych jak i ściennych do słupów. Czy płyty będą wymagały podkonstrukcji - jeżeli tak to jakiej? W projekcie wpisano samonośne płyty warstwowe jednak żaden producent nie uznaje swoich płyt jako elementy samonośne.

Odpowiedź

Zaplanowano do osadzenia stolarki, ścian wewnętrznych, wykonanie wewnętrznej podkonstrukcji z profili zamkniętych, masa ujęta w zestawieniu stali.

Z poważaniem,
Andrzej Staniszewski
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/