

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa chodnika w ciągu ul. gen. J.Bema w Lipianach

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	D-04.01.01	Koryta o głębokości 30cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV szerokość razem z rowkiem pod obrzeże 25,0*1,6	m2	40
			razem	m2
2	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	25
3	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku, na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm szerokość chodnika 1,5m 25,0*1,5	m2	37,5
			razem	m2
4	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm szerokość chodnika 1,5m 25,0*1,5	m2	37,5
			razem	m2
5	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem szerokość chodnika 1,5m 25,0*1,5	m2	37,5
			razem	m2