
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej w miejscowości Franki (Broniki)
ADRES INWESTYCJI : Dz nr 126, 168 Obręb Franki , gm. Rychwał
INWESTOR : Gmina Rychwał
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał
BRANŻA : Drogowa

DATA OPRACOWANIA : 14.07.2023 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

INWESTOR :

Data opracowania
14.07.2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza 592.0	m m	 592.00	
				RAZEM	592.00
2 d.1	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości z utylizacją (574*3)/2	m ² m ²	 861.00	
				RAZEM	861.00
2		ROBOTY ZIEMNE			
3 d.2	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III - wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdów 286.7*0.15	m ³ m ³	 43.01	
				RAZEM	43.01
3		PODBUDOWA			
4 d.3	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej 2558.0	m ² m ²	 2558.00	
				RAZEM	2558.00
5 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 2558.0	m ² m ²	 2558.00	
				RAZEM	2558.00
6 d.3	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr 15cm na całej szerokości jezdni 15,0 cm 2558.0	m ² m ²	 2558.00	
				RAZEM	2558.00
4		JEZDNIA			
7 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2437.0	m ² m ²	 2437.00	
				RAZEM	2437.00
8 d.4	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR1 AC 11S - warstwa ścieralna grubość po zagęszcz. 5 cm 2437.0	m ² m ²	 2437.00	
				RAZEM	2437.00
5		ZJAZDY			
9 d.5	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-07	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 gr 15cm - na pow zjazdów 236.7	m ² m ²	 236.70	
				RAZEM	236.70
10 d.5	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-07	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 gr 20 50.0	m ² m ²	 50.00	
				RAZEM	50.00
11 d.5	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego dla KR1 AC 11S - warstwa ścieralna grubość po zagęszcz. 5 cm 50.0	m ² m ²	 50.00	
				RAZEM	50.00
6		ORGANIZACJA RUCHU			
12 d.6	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
13 d.6	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE			
14 d.7	KNR 2-01 0510-02	Wykonanie poboczy z gruntu nasypowego- w-wa grub 20 cm 888.00	m ² m ²	 888.00	
				RAZEM	888.00
15 d.7	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Umocnienie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr 10cm 888.00	m ² m ²	 888.00	
				RAZEM	888.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-01	Odtworzenie istniejącego rowu	m		
d.7	0205-02	574.0	m	574.00	
				RAZEM	574.00