



## URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

ZP.271.5.2024.ZP3/19

Juszkowo, 04.03.2024 r.

dotyczy: postępowania pn. PRZEBUDOWA ULICY POPRZECZNEJ (173001G) I MŁYŃSKIEJ (173468G)  
W STRASZYNIE, nr postępowania ZP.271.5.2024.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – NR 4

#### (pytania nr 1-10)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - dalej jako „ustawa PZP”, Zamawiający w odpowiedzi na złożone wnioski, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - dalej jako „SWZ”.

#### **Pytanie nr 1:**

Czy zamówienie obejmuje pielęgnację zielni? Jeżeli tak, to na jaki okres?

#### **Odpowiedź:**

Zamówienie nie obejmuje pielęgnacji zieleni.

#### **Pytanie nr 2:**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczególne progów zwalniających oraz o plan sytuacyjny z zaznaczeniem, w których miejscach mają się znajdować. Brak takich informacji w dokumentacji projektowej.

#### **Odpowiedź:**

Miejsce lokalizacji progów zwalniających zostało przedstawione w projekcie stałej organizacji ruchu. Należy zastosować typowy, gumowy próg wyspowy typu U-16b.

#### **Pytanie nr 3:**

Prosimy o podanie rodzaju kostki betonowej z której mają być wykonane nawierzchnie chodników, parkingów itd. (kształt, kolorystyka, fazowana lub nefazowana, powierzchnia).

#### **Odpowiedź:**

Kostka betonowa szara, prostokątna, fazowana o gładkiej powierzchni i gr. 6cm.

#### **Pytanie nr 4:**

Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia i konieczność dokładnego sprawdzenia przez Wykonawcę ilości robót do wykonania, prosimy o zamieszczenie planu sytuacyjnego w lepszej jakości. Obecnie zamieszczone w dokumentacji są „rozmyte”.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający posiada wyłącznie dokumentację załączoną do postępowania.

#### **Pytanie nr 5:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia obejmuje jedynie ul. Poprzeczną, ul. Młyńska występuje tylko i wyłącznie w nazwie zamówienia.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zamierza wykonać całość inwestycji objętą załączoną dokumentacją projektową.



## URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

### **Pytanie nr 6:**

Proszę o projekt udostępnienie projektu z rozrysowanymi węzłami sieci wodociągowej.

**Odpowiedź:** Projekt stanowi część składową dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego. (Projekt techniczny Projekt sanitarny – wodociąg TOM III)

### **Pytanie nr 7:**

Proszę o potwierdzenie, że studnie KD mają mieć osadniki wys. 50 cm, a nie jak wskazuje profil – kinety

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że studnie KD mają być wyposażone w osadniki.

### **Pytanie nr 8:**

Zgodnie z profilem KD, w części studni są projektowane kaskady na wlocie przykanalików. Proszę o informacje czy należy ww. kaskady.

**Odpowiedź:** Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

### **Pytanie nr 9:**

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wymiany gruntu będą uznane przez Zamawiającego jako prace dodatkowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdy zajdzie konieczność wymiany gruntu, a dokumentacja projektowa nie wskazuje takiej konieczności roboty te uznane zostaną przez Zamawiającego jako roboty dodatkowe.

### **Pytanie nr 10:**

Zgodnie z PZT - legenda, bariery SP-06 są istniejące. Zgodnie z przedmiarem, zakres prac obejmuje montaż ww. barier. Proszę informację czy wykonanie barier energochłonnych jest przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź:** Zgodnie z treścią SWZ wszystkie istniejące bariery wskazane w PZT należy wymienić na nowe.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ.

Powyższe wyjaśnienia Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Sporządziła – Daria Czyżewska

Zaakceptował – Leszek Filipski