



# SZCZEGÓŁ A




warstwa ścierna z kostki brukowej betonowej koloru szarego (kostka fazowa)	gr. 8 cm
podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z betonu C8/10	gr. 20 cm
warstwa mrozochronna: grunt stabilizowany cementem, klasa C <sub>15/2</sub> wg PN-EN 14227-10	gr. 22 cm
RAZEM	gr. 55 cm

# SZCZEGÓŁ B



warstwa ścierna z kostki brukowej betonowej koloru szarego (kostka fazowa)	gr. 8 cm
podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z betonu C8/10	gr. 20 cm
warstwa mrozochronna: grunt stabilizowany cementem, klasa C <sub>15/2</sub> wg PN-EN 14227-10	gr. 22 cm
RAZEM	gr. 55 cm

<div><div></div><div><div>ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH I REKLAMOWYCH „MIP” MILIK PIOTR</div><div>ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin</div><div>tel./fax. 52 320 35 26</div><div>tel.kom. 509 282 464</div><div>NIP 562 109 36 21</div></div></div>			
Inwestor: <b>Gmina Rogowo</b>		Faza: <b>PW</b>	
88-420 Rogowo, ul.Kościelna 8		Nr rysunku 9	
Objekt: <b>Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Rogowie</b>		Brutto: drogowa	
		Skala: 1:10	
Treść: <b>SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE</b>		10.09.2021 r.	
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność i zakres uprawnień numer uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Milik	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej KOP/0007/COO/06	
Sprawdził	mgr inż. Ewa Milik	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej KUP/0047/POOD/06	26