
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budynek biurowy oraz magazynowy Nadleśnictwa - malowanie elewacji
ADRES INWESTYCJI : 83-300 Kartuzy; Nadleśniczego S. Mościckiego 4
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy
ADRES INWESTORA : 83-300 Kartuzy; Nadleśniczego S. Mościckiego 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .
DATA OPRACOWANIA : .

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Budynek biurowy				
1	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	224.000		
2	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony okien, drzwi folią polietylenową	m ²	132.580		
3	KNR 9-21 d.1 0106-02	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną	m ²	372.620		
4	KNR-W 4-01 d.1 0631-01	Impregnacja drewnochronem w kolorze brąz - deseki, krawędziaki itp.	m ²	53.120		
5	KNR-W 2-02 d.1 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie farbą silikonową kolor (istniejący)	m ²	372.620		
2		Budynek magazyn - kotłownia				
6	KNR 2-02 d.2 0925-01	Oslony okien, drzwi folią polietylenową	m ²	25.503		
7	KNR 0-23 d.2 0932-02	Uzupełnienie - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	2.000		
8	KNR 9-21 d.2 0106-02	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną	m ²	74.734		
9	KNR-W 2-02 d.2 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie farbą silikonową kolor (istniejący)	m ²	74.734		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: