

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont fragmentu murów obronnych w Bierutowie - etap II 30 m.b.					
1		Dokumentacja konserwatorska			
1	TZKNC N-K/ d.1 VI 6/1-c	Wstępne oględziny obiektu. Bardzo zły stopień trudności. 1,000	obiekt. obiekt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	TZKNC N-K/ d.1 VI 6/3-c	Opracowanie programu konserwatorskiego. Bardzo zły stopień trudności. 1,000	obiekt. obiekt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	TZKNC N-K/ d.1 VI 6/5-c	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Bardzo zły stopień trudności. 1,000	obiekt. obiekt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	TZKNC N-K/ d.1 VI 6/7-c	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Bardzo zły stopień trudności. 1,000	obiekt. obiekt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty murowe i konserwatorskie			
5	KNNR 2 d.2 1504-03	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 20-30 m 414,52	m ² m ²	414,520	
				RAZEM	414,520
6	KNNR 2 d.2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 414,52	m ² m ²	414,520	
				RAZEM	414,520
7	KNR 4-04 d.2 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 19,220	m m	19,220	
				RAZEM	19,220
8	KNR 4-04 d.2 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 19,220	m m	19,220	
				RAZEM	19,220
9	TZKNCBK IV - d.2 543	Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg.na zapr. cem.-wap. 19,62	m ³ m ³	19,620	
				RAZEM	19,620
10	KNR 19-01 d.2 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 19,62	m ³ m ³	19,620	
				RAZEM	19,620
11	KNR 19-01 d.2 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 6 19,62	m ³ m ³	19,620	
				RAZEM	19,620
12	KNNR 3 d.2 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem. na ścianach 72	m ² m ²	72,000	
				RAZEM	72,000
13	TZKNC N-K/ d.2 VI 1/13-a	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty, cegła 54000	dm ² dm ²	54 000,000	
				RAZEM	54 000,000
14	TZKNC N-K/ d.2 VI 1/2-b	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień porowaty, cegła 30710,34	dm ² dm ²	30 710,340	
				RAZEM	30 710,340
15	KNR 19-01 d.2 0706-02	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub wapienno-cementowej 100,35	m ² m ²	100,350	
				RAZEM	100,350
16	TZKNCBK IV - d.2 68	Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegły gotyck.z zachow.wiąz.na zapr wap. ewentualnie z dodatkiem cementu - analogia do 1 m3 w jednym msc mur gr. 1 ceg. 9,41	m ³ m ³	9,410	
				RAZEM	9,410
17	TZKNCBK IV - d.2 64	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zapr.wapienno-cementowej - analogia o pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceg. 9,41	m ² m ²	9,410	
				RAZEM	9,410

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	TZKNBK IV - d.2 115	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - 2-3 cegły w jed.miejscu 54	msc msc	54,000	
				RAZEM	54,000
19	TZKNBK IV - d.2 439	Uzupełnienie rolki murów ogniowych, kolankowych z cegły budowlanej na zaprawie wapienno-cementowej poziomej o szer. 2 ceg. (1 cegła) wsp. do ceny cegły M= 1,5 26	m m	26,000	
				RAZEM	26,000
20	TZKNC N-K/ d.2 VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) 824	dm ² dm ²	824,000	
				RAZEM	824,000
21	KNR 19-01 d.2 0827-02	Spoinowanie murów z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym 100,35	m ² m ²	100,350	
				RAZEM	100,350
22	TZKNC N-K/ d.2 VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) 2519,83	dm ² dm ²	2 519,830	
				RAZEM	2 519,830
23	TZKNC N-K/ d.2 VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia i wierzchniej warstwy cegieł 12898,34	dm ² dm ²	12 898,340	
				RAZEM	12 898,340
24	TZKNBK IV - d.2 537	Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cem.-wap. - usunięcie wtórnych cegieł w przyziemiu 5,4	m ² m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
25	TZKNBK IV - d.2 58	Uzupełnienie mury ścian z kamienia polnego na zaprawie wapiennej ewentualnie z dodatkiem cementu / trasowa 2,7	m ³ m ³	2,700	
				RAZEM	2,700