

Moryń, dnia 16 stycznia 2024 r.

ISR.271.12.2023.ZP

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy postępowania pod nazwą Przebudowa dróg na terenie Gminy Moryń

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00570657 dnia 22 grudnia 2023 r.

Zamawiający – Gmina Moryń, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że w dniach 4 stycznia 2024 r., 8 stycznia 2024 r. 9 stycznia 2024 r. i 10 stycznia 2024 r. otrzymał wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Treść wspomnianego wniosku jest następująca:

1. Umowa par. 5 pkt. 1 i 2 - dostrzegalna pewna sprzeczność, Proszę o doprecyzowanie czy termin rozpoczęcia robót rozpoczyna się z dniem podpisania umowy czy też z dniem przekazania placu budowy.
2. Umowa par. 6 pkt. 9.2 - Zgłoszenie do odbioru przez wykonawcę robót budowlanych, które spełniają cechy zamówienia określone w umowie, chociaż zawierają pewne wady lub braki, rodzi po stronie inwestora obowiązek odebrania wykonanych prac. Jakiegokolwiek braki nie mogą stanowić podstawy do odmowy dokonania odbioru robót.
3. Umowa par. 6. pkt 11 - Zdanie "Zamawiający może zlecić usunięcie Wad lub Usterek Przedmiotu Umowy, w zastępstwie Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy" ma zastosowanie przy spełnieniu przesłanki: "w sytuacji, w której Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie." Prosimy o dodanie zapisu,
4. Umowa par. 8 pkt. 7 - Czas na usunięcie usterki powinien być dostosowany do rodzaju usterki. Prosimy o doprecyzowanie zapisu,
5. Umowa par. 9 pkt. 5 - Nieprecyzyjnie sformułowany zapis. Czy kara w wysokości minimalnego wynagrodzenia dotyczy każdego ewentualnego naruszenia?
6. Umowa par. 14 pkt. 13 a - Sprzeczne z par. 11 ust. 5 pkt 1
7. Umowa par. 16 pkt. 1.9 - Niski wskaźnik możliwej modyfikacji. Prosimy o zmian wskaźnika do poziomu 10%,
8. W załączonej dokumentacji technicznej brakuje opisu technicznego branży

- drogowej dla ul. Jesionowej i ul. Piaskowej. Prosimy o ich dołączenie,
9. Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej w formacie DWG, w celu weryfikacji ilości robót.
 10. Proszę o udostępnienie Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
 11. Proszę o udostępnienie Decyzji o wycinkę drzew.
 12. Proszę o udostępnienie Projektu rozbiórki.
 13. Proszę o informację, czy skrzyżowanie z ul. Jesionową wchodzi w zakres tego przetargu. Jeśli tak, proszę o przesłanie opracowania o którym mowa w PZT ul. Świerkowej
 14. Czy w pozycji regulacji należy wycenić nowe włązy kanalizacyjne?
 15. Czy w pozycji regulacji zaworów wodociągowych i gazowych należy wycenić nowe zwieńczenia zaworów?
 16. W projekcie branży drogowej ulicy Piaskowej zaprojektowane są wpusty uliczne w ilości 6szt, natomiast w przedmiarze brakuje pozycji montażu wpustów ulicznych. Czy zaprojektowane wpusty należy ująć w wycenie?
 17. Proszę o informację, czy roboty związane z odtworzeniem terenów zielonych na ul. Świerkowej są poprawnie oznaczone na rysunku - Moryń Świerkowa_RYS02_PZT_ - zakres tylko w 3 miejscach?
 18. Proszę o udostępnienie Opisów technicznych (dokumentacja zawiera OT dla ul. Świerkowej)
 19. Proszę o doprecyzowanie zakresu prac do wykonania w ramach zadania. Dotyczy: Oświetlenie ul. Jesionowej Moryń
Zgodnie z dokumentacją projektową istniejące słupy należy zdemontować, czy należy je przekazać do utylizacji czy przekazać Zamawiającemu? Jeżeli przekazać proszę o wskazanie adresu na jaki należy je dostarczyć. Proszę również o potwierdzenie, że ww istniejące słupy solarne należy zdemontować, czy zgodnie z przedmiarem zdemontować i zamontować.

Stanowisko zamawiającego jest następujące

Ad.1 Zamawiający informuje, że termin rozpoczęcia robót budowlanych rozpoczyna się po protokolarnym przekazaniu placu budowy. Natomiast dziesięciomiesięczny termin zakończenia prac jest liczony od dnia zawarcia umowy. Dodatkowo zamawiający w § 3 ust. 1 pkt 1) dodał zapis według którego zobowiązuje się do przekazania placu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

Ad.2 Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w § 6 ust. 9,

Ad.3 Zamawiający dokonał modyfikacji w § 6 ust. 11 poprzez dodanie zapisu „w sytuacji, w której Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie Wad lub Usterek Przedmiotu Umowy, w zastępstwie Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia Wad lub Usterek. Zastępcze usunięcie Wady lub Usterki nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar

umownych, które naliczane są od dnia wyznaczonego jako termin usunięcia Wad lub Usterek do dnia zakończenia ich zastępczego usuwania. Strony ustalają, że wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. "

Ad.4. Zamawiający dokonał doprecyzowania zapisów umowy w § 8 ust 7.

Ad.5. Zamawiający dokonał doprecyzowania zapisów umowy w § 9 ust 5. Kara w wysokości minimalnego wynagrodzenia dotyczy każdego ewentualnego naruszenia.

Ad.6. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu w § 14 pkt 13 lit. a) projektu umowy,

Ad.7. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji wskaźnika w § 16 ust 1 pkt. 9) projektu umowy,

Ad.8. Zamawiający dołącza brakujący opisy techniczne branży drogowej dla ul. Jesionowej i ul. Piaskowej. Dodatkowo zamawiający do dokumentacji dołącza brakujący projekt kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej.

Ad.9. zamawiający załącza dokumentację w plikach DWG.

Ad.10. Zamawiający dołącza brakujący projekt stałej organizacji ruchu,

Ad.11. Zamawiający jest na etapie uzyskiwania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew,

Ad.12. Zamawiający nie dysponuje projektami rozbiórki, wszelkie prace przewidziane do wykonania zostały przedstawione w projektach wykonawczych, STWiOR i przedmiarach robót,

Ad.13. Zamawiający informuję, że skrzyżowanie z ul. Jaśminową nie wchodzi w zakres przetargu. Prace związane z przebudową ulicy Jaśminowej zostały zrealizowane w latach wcześniejszych.

Ad.14. Regulacja uwzględnia wykorzystanie istniejących włączów.

Ad.15. Regulacja uwzględnia wykorzystanie istniejących zwieńczeń zaworów.

Ad.16. W wycenie należy ująć 6 szt. wpustów KD Dn500mm zgodnie ze szczegółem z rysunku S6.

Ad.17. Roboty związane z odtworzeniem terenów zielonych na ul. Świerkowej są poprawnie oznaczone na rysunku - Moryń Świerkowa_RYS02_PZT_,

Ad.18. jak w pkt Ad.8.

Ad.19. W ulicy Jesionowej znajduje się sześć lamp przewidzianych do demontażu - cztery lampy solarne parkowe i dwie lampy drogowe hybrydowe. Lampy hybrydowe należy po zdemontowaniu ponownie zamontować na terenie boiska szkolnego na działce graniczącej z ulicą Jesionową. W przypadku pozostałych 4 lamp parkowych należy uwzględnić ich ponowny montaż z przewiezieniem na odległość do 7 km.