



**POLSKI  
ŁĄD**



inwestycja dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

RI.271.1.13.7.2022.MW

Krasocin, dnia 2022-10-03

**Zamawiający:**

Gmina Krasocin  
ul. Macierzy Szkolnej 1  
29-105 Krasocin

**Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach**

**dotyczy: PRZEBUDOWA STADIONU SPORTOWEGO W BUKOWIE**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:**

W związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem j/w wnosimy o modyfikację zapisów SWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu. W związku z faktem, że w zakresie zamówienia jest wykonanie boiska z nawierzchnią syntetyczną, a projekt nie zakłada dodatkowych wymagań odnośnie zastosowanych nawierzchni sportowych, w interesie Zamawiającego jest, aby sztuczna nawierzchnia z trawy syntetycznej była wykonana przez wykwalifikowanego wykonawcę. W ten sposób Zamawiający zapewni sobie nie tylko poprawne wykonanie ważnej części zadania, ale także może liczyć na zastosowanie materiałów, które spełnią oczekiwania przyszłych użytkowników.

W związku z powyższym wnosimy o dodanie wymogu wykazania co najmniej jednego zadania polegającego na budowie/przebudowie/remontie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni min. 3 000 m<sup>2</sup> i wartości nie mniejszej niż 2 mln złotych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia. Zamawiający informuje, że z kosztorysów inwestorskich wynika, iż budowa boiska stanowi jedynie około 6,5% wartości inwestycji.

**Pytanie nr 2:**

Dot. kanalizacja sanitarna ul. Sportowa. W załączonych przedmiarach brakuje pozycji dotyczącej wykonania studni rozprężnej DN1200. Prosimy o wskazanie, czy studnia ta jest do wykonania w zakresie zadania. Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

W ofercie należy wycenić roboty związane z budową studni rozprężnej. Uwagę odnośnie uzupełnieniu przedmiaru robót zamieszczono na końcu wyjaśnień.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. wymiarów zbiornika przepompowni ścieków.

- przedmiar: DN1500 x 2450

- 3\_5\_INSTALACJE SANITARNE załącznik 1 zestawienie materiałów instalacji wod-kan zewnętrznych: DN1500 x 2450

- 3\_5\_INSTALACJE SANITARNE rys. S.03: DN1200 x 2450

- 3\_7\_Kanalizacja\_ul\_Sportowa rys. pompownia ścieków stadion: Dn1200 x 3300

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie prawidłowych wymiarów zbiornika i parametrów przepompowni do wykonania.

**Odpowiedź:**

Należy wycenić pompownię ścieków fi 1500.

Pozostałe parametry pompowni zamieszczono w załączniku do niniejszych wyjaśnień. Z załącznika usunięto zakres nie dotyczący niniejszego postępowania, który obejmował budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie stadionu z czego Zamawiający zrezygnował w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej na przebudowę stadionu.

**Pytanie 4**

Dot. kanalizacja sanitarna ul. Sportowa. W celu wykonania kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej należy wykonać rozbiórki nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowami. Prosimy o informację, czy nawierzchnię asfaltową wraz z podbudowami należy odtworzyć? Brak pozycji dot. odtworzenia nawierzchni w przedmiarze robót. Dodatkowo w związku z rozbieżnościami między przedmiarem robót a dokumentacją projektową prosimy o wskazanie jakie warstwy konstrukcyjne należy rozebrać i ewentualnie odbudować. Jeżeli nawierzchnie asfaltowe należy odtworzyć, prosimy o zamieszczenie zmodyfikowanego przedmiaru robót zawierającego pozycje dot. w/w robót.

**Odpowiedź:**

Do wyceny rozbiórek i odtworzenia nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową należy przyjąć następujące wartości:

KNNR 6 802-4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.7 cm, mechaniczne [RMS=1,75]	m2	375,000
KNNR 6 801-2 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm, mechaniczne	m2	375,000

**Pytanie 5**

Ilość m<sup>2</sup> piłkochwyłów do wykonania przyjęta w przedmiarze robót nie odpowiada ilości jaka jest przedstawiona w części graficznej – zagospodarowanie terenu. Proszę o sprecyzowanie ile mb piłkochwyłów o wysokości 6 m należy przyjąć do wykonania.

**Odpowiedź:**

Prawidłowa ilość piłkochwyłów, którą należy wycenić wynosi: 2 512,5 m<sup>2</sup>.

**Pytanie 6:**

W istniejącym ogrodzeniu od strony północnej jest brama wjazdowa. Proszę o określenie czy w nowym ogrodzeniu należy przewidzieć wykonanie nowej bramy lub pozostawienie starej ponieważ Zamawiający przewidział dostawę i montaż tylko 1 kompletu bramy wjazdowej.

**Odpowiedź:**

W ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż dwóch kompletów bram wjazdowych.

**Pytanie 7:**

Prosimy o informację, czy po wykonaniu instalacji nawadniania boiska konieczne będzie odtworzenie murawy boiska. Ani dokumentacja projektowa, ani przedmiar robót nie uwzględnia konieczności odtworzenia płyty boiska. Prosimy o wskazanie, czy w ramach przebudowy boiska należy wykonać jedynie instalację nawadniania, czy również prace odtworzeniowe.

**Odpowiedź:**

Po wykonaniu instalacji odtworzyć nawierzchnię trawiastą boiska. Powyższa informacja została zawarta w Projekcie technicznym PZT – załącznik 3\_1\_PT\_Zagospodarowanie terenu – dział I, pkt 11, lit d oraz w przedmiarze robót instalacji sanitarnych poz. 97.

**Uwaga:** Zamawiający przypomina, że przedmiary robót stanowią pomoc w skalkulowaniu ceny ryczałtowej, lecz nie tworzą zamkniętego zakresu robót objętego zamówieniem w związku z powyższym Zamawiający nie udostępni dodatkowych przedmiarów oraz nie będzie aktualizował tych już zamieszczonych.

**Wójt Gminy Krasocin  
Ireneusz Gliściński**