




kątownik stalowy 80 x 80 mm

siatka chroniąca przed przedostawaniem się owadów oraz zanieczyszczeń

wyrzutnia kanału wywiewnego Ø 150 mm prowadzonego w posadzce i wyprowadzonego poza budynek. Wyrzut powietrza zlokalizowany 2 m powyżej terenu, cokół wykończony tynkiem c-w, wyrzutnia murowana w części podziemnej i cokołowej z bloczków betonowych, w części nadziemnej z cegły klinkierowej w kolorze naturalnej czerwieni, kratka wentylacyjna antracyt, pokrycie konstrukcją drewnianą wypełnioną wełną mineralną, płyta OSB, papa asfaltowa, blacha antracyt na rąbek stojący



		PRACOWNIA PROJEKTOWA inż. Jan Belzerowski ARCHITEKT		nr W13
		89-620 CHOJNICE ul. Świętopelka 8/3	tel. (0-52) 397-34-54 kom. 0602 79 59 38	skala 1:10
obiekt:	KLUB SENIOR +. Lokalizacja: ul. Nowe Miasto 4, 89-620 Chojnice, LO im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach			
temat rys.	WYRZUTNIA TERENOWA. ZADASZENIE.			
wykonali	branża	imię i nazwisko, uprawnienia	data	podpis
projektant	architektura + konstrukcja	inż. JAN BELZEROWSKI upr. bud. do proj. i kierowania robotami budowl. bez ograniczeń w specjalności arch. i konstr.-budowl. UAN - NB - 7210/189/85 UAN - NB - 7210/166/85	08.2021	
asyst.proj.	architektura	inż.arch. KAMIL MISZEWSKI	08.2021	