

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR AT-03 0105-01 analogia	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km	m2		
		120	m2	120,00	
				RAZEM	120,00
2	KNNR 1 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) (10%)	m3		
		158	m3	158,00	
				RAZEM	158,00
3	analiza indywidualna	Zabezpieczenie ściany piwnic i ściany oporowej schodów zgodnie z technologią - dokumentacja	m2		
		46	m2	46,00	
				RAZEM	46,00
4	analiza indywidualna	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem - kruszywo naturalne drobne (materiał z dowozem) - zagęszczenie min. Is=0,99	m3		
		140	m3	140,00	
				RAZEM	140,00
5	KNNR 6 0113-02 analogia	Podbudowa tymczasowa gr. 20 cm - Zamawiający dopuszcza przekrusz betonowy	m2		
		115	m2	115,00	
				RAZEM	115,00
6	analiza indywidualna	Nawierzchnia tymczasowa z destruktu asfaltowego gr. 10 cm	m2		
		115	m2	115,00	
				RAZEM	115,00
7	analiza indywidualna	Likwidacja zsypów wraz z tymczasowym zabezpieczeniem szczelnym	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
8	analiza indywidualna	Likwidacja punktu czerpalnego wody zimnej zgodnie z dokumentacją	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00