

RZUT PIĘTRA SKALA 1:100


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA				
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	WYSOKOŚĆ [cm]	POWIERZCHNIA [m²]
1.01	KLATKA SCHODOWA	PŁYTKI GRESOWE	300	22.63
1.02	SALA ĆWICZEŃ	PANELE PODŁOGOWE	300	26.48
1.03	SALA ĆWICZEŃ	PANELE PODŁOGOWE	300	25.12
1.04	KOMUNIKACJA	PŁYTKI GRESOWE	300	12.15
1.05	JADALNIA	PŁYTKI GRESOWE	300	49.20
1.06	ZMYWALNIA	PŁYTKI GRESOWE	300	7.31
1.07	KUCHNIA CATERINGOWA	PŁYTKI GRESOWE	300	16.50
1.08	MAGAZYN TERMOSÓW	PŁYTKI GRESOWE	300	5.88
1.09	POMIESZCZENIE SOCJALNE	PŁYTKI GRESOWE	300	10.15
1.10	PRZEDSIÓNKI TOALETY	PŁYTKI GRESOWE	270	1.32
1.11	TOAleta PERSONELU KUCHENNEGO	PŁYTKI GRESOWE	270	1.32
1.12	KOMUNIKACJA – ŁĄCZNIK Z NAŚWIETLEM	POSADZKA BETONOWA	–	45.72
SUMA POWIERZCHNI				223.78

**LEGENDA**

- ściana istniejąca
- wyburzenia / elementy budowlane do usunięcia
- ściana projektowana
- rzeźba żelbetowy
- numeracja pomieszczeń
- hn=230 – wysokość podstawy nadproża od poziomu posadzki
- hp=85 – wysokość parapetu – stan wykończony
- zawór czerpalny
- wpust kanalizacyjny w posadzce
- hydrant wewnętrzny DN25 węgłowy, z węzłem pętsztynowym 30m z miejscem na gaśnicę pod zwłokiem

- UWAGI OGÓLNE**
- Poziom projektowanej posadzki parteru  $\pm 0.00$  ustala się na poziomie 156.43 m n.p.m.
  - Rysunek bazy architektonicznej nie uwzględnia wszystkich elementów konstrukcji i instalacji oraz ich przebiegu i brzozy instalacyjnych. Ich rozmieszczenie i wykonanie na etapie budowy należy uwzględnić na podstawie dokumentacji poszczególnych branż.
  - Projekt rozpatrywać razem z opisem technicznym, projektami branżowymi, kosztorysami oraz specyfikacjami tworzącymi całość opracowania.
  - Wykonawca musi uwzględnić w ofercie i wykonać, w ramach istniejących pozycji kosztorysowych, wszystkie elementy wymagane przepisami oraz wynikające z zasad wiedzy technicznej, a nie uwzględnione w niniejszym opracowaniu np. mocowania elementów itp.
  - Przed zamówieniem elementów wykończeniowych (okna, drzwi, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe itp.) wszystkie wymiary sprawdzić na budowie z natury.
  - Podane wymiary okien na rzutach są wymiarami w świetle osi, drzwi są wymiarami minimalnego światła prześwitu w osi.
  - Nowe stolarki należy zamontować w zewnętrznym liściu ściany oraz docieplić wykonując węgierek (ok. 3 cm) w trakcie ocieplenia elewacji.
  - Wszystkie nazwy własne rozwiązań materiałowych wskazane w dokumentacji należy traktować jako przykładowe, wyznaczające standard wykonania i minimalne parametry techniczne zastosowanych materiałów – dopuszcza się stosowanie materiałów o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, po zatwierdzeniu przez projektanta.
  - Wszystkie zmiany za zgodą projektanta.

Uzgodniono na podstawie ustawy z dn. 14 marca 1985r.  
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 20.10.19r. poz. 59)  
bez zastrzeżeń/ pod warunkiem uwzględnienia uwag  
umieszczonych w opinii sanitarnej/postanowieniu  
nr 001/19.116.14.104 z dnia 22.11.2019r....  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie  
mgr inż. Anna Smigajewska  
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej



FRAGMENT RZUTU PODDASZA SKALA 1:100

**DASTORE**  
ARCHITEKTURA

Dastore Sp. z o.o. ul. Kiełbaszki 13A, 63-400 Ościn Wielkopolski, tel. 600 078 580, e-mail: biuro@dastore.pl, www.dastore.pl  
REGON: 36332368 NIP: 622 278 85 28

**RZUT PIĘTRA**

Projekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM W MIEJSCOWOŚCI KOZMIŃNIEC

Zadanie: Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Kozmincu

Investor: GMINA DOBRZYCA Rynek 14 63-330 Dobrzyca

Adres inwestycji: działka nr 217/1; j.e. 302003\_5 Dobrzyca-obszar wiejski; o.e. 0010 Kozminiec Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

Zespół projektowy:

Projektant architektura	mgr inż. arch. Maria Jastrzębska upr. nr UAN-8386/75/90
Sprawdzający architektura	mgr inż. arch. Marcin Rzeźniowski upr. nr 44/WPOK/2012
Opracowanie architektura	mgr inż. arch. Agnieszka Jastrzębska-Orzeszyna
Opracowanie architektura	mgr inż. arch. Miłosz Musiał

Skala: 1:100

Faza projektu: projekt budowlany

Data opracowania: sierpień 2019

Nr rys. **A-2**

Projekt chroniony ustawą o prawach autorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wniosek