



LPD:
szafa dzielona 15U 19" głębokość 600mm
600x600x769



1. System okablowania strukturalnego objęty 25 letnią gwarancją producenta.
2. We wszystkich gniazdach oraz w panelach krosowych należy stosować wymienne moduły RJ45 typu KeyStone.
3. Wykonać pomiary spełnienia zaprojektowanych parametrów.
4. Całość prac montażowych wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosując się do zaleceń obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, DTR producentów
5. Całość prac powinna być wykonana przez osobę lub firmę uprawnioną do wykonywania prac związanych z montażem instalacji teletechnicznych.
6. Wszystkie opisy aparatów, urządzeń podano jako przykładowe, określają ich podstawowe parametry i dopuszcza się ich zamianę na równoważne
7. OKABLOWANIE NALEŻY DOPROWADZIĆ DO WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH PUKTÓW PL I PEL.



Kable z szafy strukturalnej doprowadzić do gniazda w każdym PEL
Gniazdo 4xRJ45 kat. 6 - kątowne 90 st lub 45 st w stronę podłogi