

## OBMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek  518	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  518,0000	
				RAZEM	518,0000
2	KNR 4-01 0108-03 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km grunt.kat. IV  518*0,2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  103,6000	
				RAZEM	103,6000
3	KNR 2-01 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj- łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. IV z transportem urobku samocho- dami samowyładowczymi na odległość do 1 km 518*0,55+0,83*0,55*126,30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  342,5560	
				RAZEM	342,5560
4	KNR 2-01 0313-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III-IV) 518*0,55+0,83*0,55*126,30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  342,5560	
				RAZEM	342,5560
5	KNR 2-01 0236-02 z. sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spois- te kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98  518*0,55+0,83*0,55*126,30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  342,5560	
				RAZEM	342,5560
6	KNR 2-23 0104-01 0104-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm  518	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  518,0000	
				RAZEM	518,0000
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  518	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  518,0000	
				RAZEM	518,0000
8	KNCK-1 0309-01	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy mineralno- asfaltowej AC 8 S 50/70 o uziarnieniu do 8 mm- grubość warst- wy po zagęszczeniu 2 cm. MMA na kategorię ruchu KR 1-2. 518	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  518,0000	
				RAZEM	518,0000
9	KNCK-1 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy grysowej as- faltu lanego - dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 5 518	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  518,0000	
				RAZEM	518,0000
10	KNR 13- 12 0202- 02	Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odleg- łość do 40 m - kat. gruntu III-IV 7130,0*0,30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2 139,000 0	
				RAZEM	2 139,000 0
11	KNP 01 1239-01. 02	Ręczny siew trawy regeneracyjnej w terenie płaskim na po- wierzchni ponad 250 m <sup>2</sup>  7130,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7 130,000 0	
				RAZEM	7 130,000 0

## OBMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	kalk. włas- na wg ofert i cen rynkowych	Zakup i montaż koszy na odpady z daszkiem	szt.		
	2		szt.	2,0000	
				RAZEM	2
13	kalk. włas- na wg ofert i cen rynkowych	Zakup i montaż stajaka na rowery	szt.		
	1		szt.	1,0000	
				RAZEM	1