

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Utwardzenie terenu w ramach zagospodarowania terenu na Skwerze ks. Karhanka

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości chodników wykonywane mechanicznie		
		odcinek nr 1 84,0*2,20	m2	184,8
		odcinek nr 2 27,0*2,20	m2	59,4
		odcinek nr 3 35,0*2,20	m2	77
	razem	m2	321,2	
2	D-08.03.01	Ława betonowa zwykła pod obrzeża		
		odcinek nr 1 $(2*(84,0-5,0)-(2*5,0)+(2*2,0))*0,01$	m3	1,52
		odcinek nr 2 $(2*27,0+2,0)*0,01$	m3	0,56
		odcinek nr 3 $(2*35,0+2,0)*0,01$	m3	0,72
	razem	m3	2,8	
3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		odcinek nr 1 $2*(84,0-5,0)-(2*5,0)+(2*2,0)$	m	152
		odcinek nr 2 $2*27,0+2,0$	m	56
		odcinek nr 3 $2*35,0+2,0$	m	72
	razem	m	280	
4	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej ze żwiru, grubość po zagęszczeniu 10cm		
		odcinek nr 1 84,0*2,0	m2	168
		odcinek nr 2 27,0*2,0	m2	54
		odcinek nr 3 35,0*2,0	m2	70
	razem	m2	292	
5	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm		
		odcinek nr 1 84,0*2,0	m2	168
		odcinek nr 2 27,0*2,0	m2	54
		odcinek nr 3 35,0*2,0	m2	70
	razem	m2	292	
6	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka - MATERIAŁ INWESTORA		
		odcinek nr 1 84,0*2,0	m2	168
		odcinek nr 2 27,0*2,0	m2	54
		odcinek nr 3 35,0*2,0	m2	70
	razem	m2	292	
7	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej	kpl	1