

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont wewnątrz mieszkania
ADRES INWESTYCJI : Kwidzyn ul. Młynarska 21 A/1-2
INWESTOR : ZAKŁAD DO SPRAW INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
ADRES INWESTORA : 82-500 Kwidzyn , ul. Warszawska 19

DATA OPRACOWANIA : 2020-11-27

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-11-27

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont wew.			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
	Pokój duży	5.70*4.65	m ²	26.505	
	Kuchnia	3.45*3.0	m ²	10.350	
	przedpokój	4.70*1.10	m ²	5.170	
	Pokój mały	3.45*2.20	m ²	7.590	
				RAZEM	49.615
2	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.1	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
	Kuchnia	(3.45+3.0)*1.50	m ²	9.675	
				RAZEM	9.675
3	KNR AT-43	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedyn-	m ²		
d.1	0104-01	czej metalowej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jed-			
	Przedpokój	nowarstwowym (system 3.22.00)- zabudowa drzwi wejściowych	m ²	2.400	
		1.0*2.40			
				RAZEM	2.400
4	KNR-W 4-01	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5	szt.		
d.1	0909-04	m2			
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-	m ²		
d.1	1105-01	ko			
	Pokój duży	5.70*4.65	m ²	26.505	
	przedpokój	4.70*1.10	m ²	5.170	
	Kuchnia	3.45*3.0	m ²	10.350	
	Pokój mały	3.45*2.20	m ²	7.590	
				RAZEM	49.615
6	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.1	1123-01				
	Pokój duży	5.70*4.65	m ²	26.505	
	Pokój mały	3.45*2.20	m ²	7.590	
	przedpokój	4.70*1.10	m ²	5.170	
	Kuchnia	3.45*3.0	m ²	10.350	
				RAZEM	49.615
7	KNR 4-01	Wymiana oliwek- klamek okiennych	szt.		
d.1	0919-08				
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR-W 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego-analogia listwa PVC	m		
d.1	0815-08				
	Pokój duży	(5.70+4.65)*2- 0.90*2	m	18.900	
	Pokój mały	(3.45+2.20)*2-0.90	m	10.400	
	przedpokój	(4.70+1.10)*2-0.90*4	m	8.000	
	Kuchnia	(3.45+3.0)*2-0.90*2	m	11.100	
				RAZEM	48.400
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności			
	sufity	26.505+10.35+5.17+7.59+1.0*1.30	m ²	50.915	
	Ściany	(5.70+4.65+3.54+3.0+4.70+1.10+3.45+2.20+1.0+1.30)*2*2.70-(0.80*2.40+	m ²	140.742	
		0.90*2.05*8+0.80*2.05+1.47*1.45*3)			
				RAZEM	191.657
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1	1204-01	tów			
	sufity	50.915	m ²	50.915	
				RAZEM	50.915
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian			
	Ściany	(5.70+4.65+3.54+3.0+4.70+1.10+3.45+2.20+1.0+1.30)*2*2.70-(0.80*2.40+	m ²	140.742	
		0.90*2.05*8+0.80*2.05+1.47*1.45*3)			
				RAZEM	140.742
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m ²		
d.1	1209-10	ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2			
		0.90*2.05*2+0.80*2.05	m ²	5.330	
				RAZEM	5.330
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-	szt.		
d.1	1209-13	wierzchni do 0.52 m2- parapety			
		3+2	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28				
		(3.0+2.70+0.60+2.70+0.60+5.0+2.70+2.20+2.70)*2	m	44.400	
				RAZEM	44.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	kalk. własna d.1	Dostawa, montaż i podłączenie kuchenki elektrycznej np. SENCOR kuchenka elektryczna SCP 2270 WH Kuchenka elektryczna wyposażona w 2 oddzielnie sterowane pola grzejne o zróżnicowanej, płynnie regulowanej mocy. 2250W 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty sanitarne			
16	KNR 4-02 d.2 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-02 d.2 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-15 d.2 0137-01	Montaż baterii umywalkowej o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 d.2 0919-20	Wymiana klamek z szyldami- do drzwi 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Wywóz i utylizacja			
20	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
21	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 0.50	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
22	kalkulacja d.3 własna	Utylizacja gruzu 0.50	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500