

Rzut I piętra, skala 1:100.

Uwagi :
-ściany zewnętrzne I piętra wykonać jako dwuwarstwowe z bloczków silikatowych akustycznych (min R'_{A1}=35 dB) odmiany 15,0 MPa na cienkiej zaprawie klejowej 10 MPa, ocieplone od zewnątrz styropianem odmiany FASADA gr.20 cm;
-ściany wewnętrzne I piętra konstrukcyjne wykonać z bloczków silikatowych akustycznych (min R'_{A1}=35 dB) odmiany 15,0 MPa na cienkiej zaprawie klejowej 10 MPa;
-ściany wewnętrzne klatki schodowej wykonać z pustaków akustycznych (min R'_{A1}=35 dB) ceramicznych gr. 25 cm o wytrzymałości 15,0 MPa na zaprawie klejowej 10 MPa i U=0,95 W/(m²K);
-ścianki działowe parteru gr.12 cm wykonać z bloczków gazobetonowych (min R'_{A1}=35 dB);
-przewody wentylacyjne wykonać z kształtek ceramicznych o wymiarach 19x19 cm i obmurować bloczkami silikatowymi gr.8 i 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki Rz=3,0 MPa;
-wszystkie konstrukcyjne elementy żelbetowe wykonać z betonu klasy C25/30 (dawne B30 MPa) i stali zbrojeniowej A-IIIN; klasa XC1.

Zestawienie powierzchni użytkowej:

Lokal mieszkaniowy nr A.3	37,99 m²
Lokal mieszkaniowy nr A.4	48,93 m²
Lokal mieszkaniowy nr A.5	40,23 m²
Lokal mieszkaniowy nr A.6	27,53 m²
Lokal mieszkaniowy nr A.7	52,36 m²
Lokal mieszkaniowy nr B.3	37,99 m²
Lokal mieszkaniowy nr B.4	48,93 m²
Lokal mieszkaniowy nr B.5	40,23 m²
Lokal mieszkaniowy nr B.6	27,53 m²
Lokal mieszkaniowy nr B.7	52,36 m²

Powierzchnia użytkowa całkowita: 414,08 m²

Zestawienie lokali wg ilości pokoi:

-1-pokojowe szt. 2
-2-pokojowe szt. 6
-3-pokojowe szt. 2

Pracownia Projektowa RICHERT

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tczewie, ul. Sadowa

dz. nr 229 i 7/5 (obręb 4)

Branża: **Architektura**	Adres budowy : **83-110 Tczew, ul. Sadowa** dz. nr 229 i 7/5 (obręb 4)	Inwestor: **TTBS Spółka z o.o.** 83-110 Tczew, ul. Kolejaja 9

Rzut I piętra

Skala 1 : 100

Projektant :
mgr inż. arch. **Agnieszka Kulikowska**
upr.bud. **571/POOKK/2013**

Sprawdzający :
mgr inż.arch. **Agata Piltz**
upr.bud. **485/POOKK/2012**

Jednostka projektowa:
PRACOWNIA PROJEKTOWA RICHERT
Projektowanie i Nadzory Budowlane
83-110 Tczew, ul. Broniewskiego 5,
tel.kom. 602-192-454
e-mail : richert.projekty@gmail.com

Podpis:

Podpis:

Rys. A-2

Faza : **projekt architektoniczno-budowlany**

Data : **luty 2021**