


RZUT I PIĘTRA
Skala 1:100

INSTALACJE GAZOWE
LOKAL NR 4



Wykaz pomieszczeń PRZJ - Kondygnacja 1			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	
1	Część wspólna	16,47 m²	
1	Klatka schodowa	16,47 m²	
Lokal 4		69,34 m²	
1	Korytarz	10,16 m²	
2	Łazienka i WC	8,00 m²	
3	Pom. gospodarcze	3,92 m²	
4	Kuchnia	19,82 m²	
5	Pokój	15,36 m²	
6	Pokój	12,08 m²	
Lokal 5		78,83 m²	
1	Przedpokój	2,46 m²	
2	Kuchnia	22,11 m²	
3	Łazienka i WC	7,16 m²	
4	Pokój	20,19 m²	
5	Pokój	26,91 m²	
Razem		164,64 m²	

OZNACZENIA:

- Dn25st przewody instalacji gazowej z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN 10208-1:2000 łączonych przez spawanie
- I.O. ø40 tuleja ochronna stalowa uszczelniona materiałem trwale plastycznym

UWAGI:

- Przejścia przewodów przez przegrody konstrukcyjne (ściany i stropy) należy wykonać w rurach ochronnych uszczelnionych materiałem trwale plastycznym.
- Przejścia przewodów przez ścianki działowe wykonać w luźnych otworach wypełnionych szczeliwem.

A. M. NIERUCHOMOŚCI			
Nazwa i Adres Obiektu	Budowa instalacji gazu w lokalu nr 4 ul. Kościuszki 129, 83-200 Starogard Gdański		
Investor	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej		
Projektował	mgr inż. Andrzej Marciniak upr. nr 0056/PWOS/15		
Opracował	inż. Marek Szpejowski		
Branża		Ins. sanitarne	
Data		Wrzesień 2022	
Skala		1:100	
Nr. D. 1			