

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY PO WYPEŁNIENIU)						
„Remont ciągów pieszych i jezdni drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych"						CZĘŚĆ 8
DROGI, ORD,ZIELEŃ - ZAKRES GMINY WROCŁAW						
L.P.	STWIORB/ OPZ	OPIS ROBÓT	J.M.	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
		KOSZTY OGÓLNE				
1	D-00.00.00	Koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy	kpl	0,46		0,00
2	D-00.00.00	Koszty wykonania, zatwierdzenia, wyniesienia, utrzymania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót związanych z realizacją zadania	kpl	0,46		0,00
3	OPZ	Podział działki nr 5/134 + scalenie z działką nr 5/133	kpl	0,46		0,00
4	D-00.00.00	Koszty związane z nadzorem dendrologicznym, archeologicznym itp	kpl	0,46		0,00
RAZEM KOSZTY OGÓLNE						0,00
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
5	D-01.01.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych .	m	42,78		0,00
6	D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywozem gałęzi, karpin i dłużyc na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania odpadu wierzba babilońska (nr 11)	szt.	0,46		0,00
7	D-01.02.01a	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych drzewo nr 1	szt.	0,46		0,00
8	D-01.02.01a	Zabezpieczenie drzew i krzewów na okres wykonywania robót (drzewa i krzewy 2-10;12-16;17-23;24-25;26;27-33)- ogrodzenie panelowe ażurowe wys. 2,0 m na podstawach z recyklingu lub betonowych	m	56,27		0,00
9	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 100 % odpad wraz z ława betonową	m	82,31		0,00
10	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży o wym. 8x30 cm 100% odpad wraz z ława betonową	m	83,51		0,00
11	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm- chodnik	m2	234,83		0,00
12	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 20 cm - jezdnia	m2	175,77		0,00
13	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2	410,60		0,00
14	D-01.02.04	Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z kosztami zagospodarowania odpadu	m3	139,97		0,00
15	D-01.02.04	Demontaż trzepaka	szt.	0,46		0,00
16	D-01.02.04	Demontaż ławki	szt.	0,46		0,00
17	D-01.02.04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	0,04		0,00
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						0,00
2		ROBOTY ZIEMNE				
18	D-02.00.00	Roboty ziemne- wykop z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania odpadu	m3	172,19		0,00
19	D-02.00.00	Oczyszczenie bryły korzeniowej sprężonym powietrzem - technologia Air spade w obrębie rzutu korony drzewa wraz z załadunkiem, transportem na składowisko Wykonawcy oraz kosztami zagospodarowania odpadu	m3	3,27		0,00
RAZEM ROBOTY ZIEMNE						0,00
3		PODBUDOWY				
20	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	506,42		0,00
21	D-04.05.01	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym- bez zakładów technologicznych	m2	177,56		0,00
22	D-04.05.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm miejsca parkingowe z ekokratki (nawierzchnia miejsc parkingowych i krawężnik wzdłuż parkingu)	m2	93,77		0,00
23	D-04.05.01	Mieszanka związana spoiwem C1,5/2<4MPa-grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (chodnik)	m2	171,12		0,00
24	D-04.05.01	Mieszanka związana spoiwem C1,5/2- grubość warstwy po zagęszczeniu 19,0 cm (krawężnik wtopiony)	m2	8,70		0,00
25	D-04.05.01	Mieszanka związana spoiwem C1,5/2- grubość warstwy po zagęszczeniu 27,0 cm (krawężnik najazdowy)	m2	2,40		0,00

26	D-04.05.01	Mieszanka związana spoiwem C1,5/2<4MPa- grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm (jezdnia , miejsca dla osób niepełnosprawnych, krawężnik wystający wzdłuż jezdni)	m2	247,02		0,00
27	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	171,12		0,00
28	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	247,02		0,00
29	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2	83,79		0,00
RAZEM PODBUDOWY						0,00
4	NAWIERZCHNIE					
30	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm	m2	403,62		0,00
31	D-10.10.01n	Nawierzchnia z geokraty o wysokości 5 cm na podsypce z miálu kamiennego 0/4 mm gr2 cm i wypełniona kruszywem - żwir 4/16	m2	83,79		0,00
RAZEM NAWIERZCHNIE						0,00
5	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
32	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1,39		0,00
33	D-07.02.01	Słupki CITY	szt.	2,79		0,00
34	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 znak D-18	szt.	0,93		0,00
35	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 znak D18 a	szt.	0,46		0,00
36	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 T-30b; T29;T-3a	szt.	1,39		0,00
37	D-07.01.01	Oznakowanie poziome chemoutwardzalne grubowarstwowe - niebieskie	m2	8,37		0,00
38	D-07.01.01	Oznakowanie poziome chemoutwardzalne grubowarstwowe - białe	m2	7,68		0,00
RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						0,00
6	ELEMENTY ULIC					
39	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem	m	81,65		0,00
40	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem	m	29,02		0,00
41	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 22x30 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem	m	8,00		0,00
42	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem	m	32,78		0,00
43	D-08.03.01a	Obrzeża stalowe wys. 15 cm	m	17,90		0,00
RAZEM ELEMENTY ULIC						0,00
7	INNE					
44	D-01.03.08	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm kable energetyczne eNA	m	12,09		0,00
45	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	0,93		0,00
46	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	0,93		0,00
47	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3,25		0,00
RAZEM INNE						0,00
8	ZIELEŃ					
48	D-09.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim wraz z kosztami zakupu ziemi urodzajnej	m3	41,68		0,00
49	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2	208,41		0,00
50	D-09.01.01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m2	208,41		0,00
51	D-09.01.01	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 11-15 cm - drzewo nr 29	szt.	0,46		0,00
52	D-09.01.01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia (nr 10) Tawuła van Houtte'a	szt.	0,46		0,00
53	D-09.01.01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m przesadzenie krzewu nr 10	szt.	0,46		0,00
54	D-09.01.01	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych w okresie gwarancji	szt.	0,46		0,00

55	D-09.01.01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m Glediczja trójierniowa wraz z zabezpieczeniem palikami	szt.	1,39		0,00
56	D-09.01.01	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych w okresie gwarancji	szt.	1,39		0,00
57	D-09.01.01	Ręczne rozrzucenie mulczu na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm	m2	1,39		0,00
RAZEM ZIELEŃ						0,00
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT						0,00

