

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY PO WYPEŁNIENIU)						
„Remont ciągów pieszych i jezdni drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych”						
CZĘŚĆ 8						
OŚWIETLENIE- ZAKRES GMINY WROCŁAW						
L.P.	STWIORB	OPIS ROBÓT	J.M.	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
1		OŚWIETLENIE				
1	D-10.07.01	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 50-100 kg	szt.	1,39		0,00
2	D-10.07.01	Transport słupów na składowisko wskazane przez Zamawiającego	t	0,07		0,00
d.1						
3	D-10.07.01	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na składowisko Wykonawcy wykop pod fundamenty i odkopanie kabli oświetleniowych wraz z kosztem zagospodarowania odpadu	m3	1,97		0,00
d.1						
4	D-10.07.01	Ułożenie rur osłonowych z DVK o śr.do 110 mm	m	15,35		0,00
d.1						
5	D-10.07.01	Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu I-II	m	11,16		0,00
d.1						
6	D-10.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m (podsypka i obsypka)20cm	m	15,35		0,00
d.1						
7	D-10.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL50 G wraz z zabezpieczeniem słupów powłoką antygrafity do wys. 2,5 m (z fundamentem) wraz z montażem tabliczki słupowej typu WINEL lub równoważnej	szt.	1,39		0,00
d.1						
8	D-10.07.01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie wysięgnik 1,5 m	szt.	0,46		0,00
d.1						
9	D-10.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie TECEO 1 LED	szt.	0,93		0,00
d.1						
10	D-10.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku TECEO 1 LED	szt.	0,46		0,00
d.1						
11	D-10.07.01	Wciąganie kabla YDY 3x2,5 mm2 do pionów rurowych	m	8,37		0,00
d.1						
12	D-10.07.01	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2,79		0,00
d.1						
13	D-10.07.01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	11,16		0,00
d.1						
14	D-10.07.01	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2,79		0,00
d.1						
15	D-10.07.01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	8,37		0,00
d.1						
16	D-10.07.01	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	0,93		0,00
d.1						
17	D-10.07.01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	0,46		0,00
d.1						
18	D-10.07.01	Badania fotometryczne oświetlenia	kpl	0,46		0,00
d.1						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT						0,00

