

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY PO WYPEŁNIENIU)						
„Remont ciągów pieszych i jezdni drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych”						
CZĘŚĆ 8						
DROGI, ORD,ZIELEŃ - ZAKRES SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST						
L.P.	STWIORB /OPZ	OPIS ROBÓT	J.M.	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
		KOSZTYT OGÓLNE				
1	D-00.00.00	Koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy	kpl	0,54		0,00
2	D-00.00.00	Koszty wykonania, zatwierdzenia, wyniesienia, utrzymania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót związanych z realizacją zadania	kpl	0,54		0,00
3	OPZ	Podział działki nr 5/134 + scalenie z działką nr 5/133	kpl	0,54		0,00
4	D-00.00.00	Koszty związane z nadzorem dendrologicznym, archeologicznym itp	kpl	0,54		0,00
RAZEM KOSZTY OGÓLNE						0,00
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
5	D-01.01.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych .	m	49,22		0,00
6	D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywozem gałęzi, karpin i dłuźyc na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania odpadu wierzbą babilońska (nr 11)	szt.	0,54		0,00
7	D-01.02.01a	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych drzewo nr 1	szt.	0,54		0,00
8	D-01.02.01a	Zabezpieczenie drzew i krzewów na okres wykonywania robót (drzewa i krzewy 2-10;12-16;17-23;24-25;26;27-33)- ogrodzenie panelowe ażurowe wys. 2,0 m na podstawach z recyklingu lub betonowych	m	64,74		0,00
9	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 100 % odpad wraz z ławą betonową	m	94,70		0,00
10	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży o wym. 8x30 cm 100% odpad wraz z ławą betonową	m	96,09		0,00
11	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm- chodnik	m2	270,18		0,00
12	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 20 cm - jezdnia	m2	202,23		0,00
13	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2	472,41		0,00
14	D-01.02.04	Ładowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z kosztami zagospodarowania odpadu	m3	161,05		0,00
15	D-01.02.04	Demontaż trzepaka	szt.	0,54		0,00
16	D-01.02.04	Demontaż ławki	szt.	0,54		0,00
17	D-01.02.04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	0,05		0,00
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH						0,00
2		ROBOTY ZIEMNE				
18	D-02.00.00	Roboty ziemne- wykop z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania odpadu	m3	198,11		0,00
19	D-02.00.00	Oczyszczenie bryły korzeniowej sprężonym powietrzem - technologia Air spade w obrębie rzutu korony drzewa wraz z ładunkiem, transportem na składowisko Wykonawcy oraz kosztami zagospodarowania odpadu	m3	3,75		0,00
RAZEM ROBOTY ZIEMNE						0,00
3		PODBUDOWY				
20	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	582,67		0,00
21	D-04.05.01	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym- bez zakładów technologicznych	m2	204,29		0,00
22	D-04.05.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm miejsca parkingowe z ekokratki (nawierzchnia miejsc parkingowych i krawężnik wzdłuż parkingu)	m2	107,88		0,00
23	D-04.05.01	Mieszanka związana spoiwem C1,5/2<4MPa-grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (chodnik)	m2	196,88		0,00
24	D-04.05.01	Mieszanka związana spoiwem C1,5/2- grubość warstwy po zagęszczeniu 19,0 cm (krawężnik wtopiony)	m2	10,02		0,00

25	D-04.05.01	Mieszanka związana spoiwem C1,5/2- grubość warstwy po zagęszczeniu 27,0 cm (krawężnik najazdowy)	m2	2,76		0,00
26	D-04.05.01	Mieszanka związana spoiwem C1,5/2<4MPa- grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm (jezdnia , miejsca dla osób niepełnosprawnych, krawężnik wystający wzdłuż jezdni)	m2	284,21		0,00
27	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	196,88		0,00
28	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	284,21		0,00
29	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2	96,41		0,00
RAZEM PODBUDOWY						0,00
4		NAWIERZCHNIE				
30	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm	m2	464,38		0,00
31	D-10.10.01n	Nawierzchnia z geokraty o wysokości 5 cm na podsypce z mialu kamiennego 0/4 mm gr2 cm i wypełniona kruszywem - żwir 4/16	m2	96,41		0,00
RAZEM NAWIERZCHNIE						0,00
5		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
32	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1,61		0,00
33	D-07.02.01	Słupki CITY	szt.	3,21		0,00
34	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 znak D-18	szt.	1,07		0,00
35	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 znak D18 a	szt.	0,54		0,00
36	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 T-30b; T29;T-3a	szt.	1,61		0,00
37	D-07.01.01	Oznakowanie poziome chemoutwardzalne grubowarstwowe - niebieskie	m2	9,63		0,00
38	D-07.01.01	Oznakowanie poziome chemoutwardzalne grubowarstwowe - białe	m2	8,84		0,00
RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						0,00
6		ELEMENTY ULIC				
39	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem	m	93,95		0,00
40	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem	m	33,38		0,00
41	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 22x30 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem	m	9,20		0,00
42	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem	m	37,72		0,00
43	D-08.03.01a	Obrzeża stalowe wys. 15 cm	m	20,60		0,00
RAZEM ELEMENTY ULIC						0,00
7		INNE				
44	D-01.03.08	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm kable energetyczne eNA	m	13,91		0,00
45	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	1,07		0,00
46	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1,07		0,00
47	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3,75		0,00
RAZEM INNE						0,00
8		ZIELEŃ				
48	D-09.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim wraz z kosztami zakupu ziemi urodzajnej	m3	47,96		0,00
49	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2	239,79		0,00
50	D-09.01.01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m2	239,79		0,00
51	D-09.01.01	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 11-15 cm - drzewo nr 29	szt.	0,54		0,00
52	D-09.01.01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia (nr 10) Tawuła van Houtte'a	szt.	0,54		0,00
53	D-09.01.01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m przesadzenie krzewu nr 10	szt.	0,54		0,00

54	D-09.01.01	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych w okresie gwarancji	szt.	0,54		0,00
55	D-09.01.01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m Gledicja trójcierniowa wraz z zabezpieczeniem palikami	szt.	1,61		0,00
56	D-09.01.01	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych w okresie gwarancji	szt.	1,61		0,00
57	D-09.01.01	Ręczne rozrzucenie mulczu na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm	m2	1,61		0,00
RAZEM ZIELEŃ						0,00
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT						0,00

