

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
"Przebudowa drogi gminnej w msc. Wilamowo, gm. Rozogi w km 0+000,00 - 0+193,00"					
1 ST-01.01.01, ST-01.02.01-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	ST D-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniejącym pasie drogowym projektowanej korony drogi i jezdni oraz utrzymywanie tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i nawierzchni drogi i później uformowania poboczny . Pozycja obejmuje również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km		
d.1	01.01.01		0.193		
			km	0.193	
				RAZEM	0.193
2 ST-04.01.01, ST-02.03.01-ROBOTY ZIEMNE					
2	ST D-	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie głębok. 30 cm. Mechaniczne wykonanie koryta , profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni . Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejącej nawierzchni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi.	m ²		
d.2	04.01.01		1394.60		
			m ²	1394.600	
				RAZEM	1394.600
3		Wywiezienie nadmiaru gruntu z terenu budowy samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.2			418.38		
			m ³	418.380	
				RAZEM	418.380
4		Wywiezienie nadmiaru gruntu z terenu budowy - dod.za każdy nast.rozp. 1 km-dodatek za kolejne 4 km (łączna odległość wywozu gruntu do 5km). Krotność = 4	m ³		
d.2			418.38		
			m ³	418.380	
				RAZEM	418.380
3 ST D-03.02.02a STUDZIENKI i ZAWORY					
5	ST D-	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.		
d.3	03.02.01a		2		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 CHODNIK					
6	ST D-	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i wbudowanie.	m		
d.4	08.01.01		469.50		
			m	469.500	
				RAZEM	469.500
7	ST D-	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i wbudowanie.	m		
d.4	08.01.01		159.70		
			m	159.700	
				RAZEM	159.700
8	ST D-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy dolnej podbudowy chodników z mieszanki kruszywa naturalnego zagęszczanego mechanicznie . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.	m ²		
d.4	04.04.00-D-04.04.02		327.10		
			m ²	327.100	
				RAZEM	327.100
9	ST D-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy dolnej podbudowy na zjazdach z mieszanki kruszywa łamanego, zagęszczanego mechanicznie . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i	m ²		
d.4	04.04.00-D-04.04.02		108.20		
			m ²	108.200	
				RAZEM	108.200
10	ST D-	Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 .	m ²		
d.4	05.03.23		218.90		
			m ²	218.900	
				RAZEM	218.900
11	ST D-	Wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 .	m ²		
d.4	05.03.23		108.20		
			m ²	108.200	
				RAZEM	108.200
5 ST-04.04.00-04.04.02-PODBUDOWA					
12	ST D-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy dolnej podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego zagęszczanego mechanicznie . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.	m ²		
d.5	04.04.00-D-04.04.02		1067.50		
			m ²	1067.500	
				RAZEM	1067.500
13	ST D-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy dolnej podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego, zagęszczanego mechanicznie . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i	m ²		
d.5	04.04.00-D-04.04.02		1067.50		
			m ²	1067.500	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1067.500
6 ST-05.03.05a, ST-05.03.05b, NAWIERZCHNIA					
14	ST D- d.6 05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych- warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm. Pozycja obejmuje oczyszczenie podbudowy , skropienie emulsją, dostarczenie i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. 1067.50	m ²		
			m ²	1067.500	
				RAZEM	1067.500
15	ST D- d.6 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje oczyszczenie warstwy wiążącej, skropienie emulsją, dostarczenie i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. 1067.50	m ²		
			m ²	1067.500	
				RAZEM	1067.500
7 Oznakowanie					
16	ST D- d.7 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i ustawienie . 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	ST D- d.7 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych . Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i zamontowanie na ustawionych wcześniej słupkach stalowych, 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8 ST-06.03.01, ST- 06.01.01-ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
18	ST D- d.8 06.03.01	Uzupełnienie mieszanką kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy na odcinku wykonanej warstwy bitumicznej średnia grubość uzupełnienia poboczy 10 cm. Pozycja obejmuje zakup materiałów, dostarczenie na plac budowy, wbudowanie, oraz profilowanie z zagęszczeniem. 144.75	m ²		
			m ²	144.750	
				RAZEM	144.750