

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
NAZWA INWESTYCJI:	Remont odcinka drogi powiatowej NP 1619B na odc. DW 689 -Dubicze Osoczne - Jagodniki -DW 685 gmina Dubicze Cerkiewne; gmina Hajnówka
ADRES INWESTYCJI:	17-204 Dubicze Cerkiewne 17-200 Hajnówka
NAZWA INWESTORA:	Gmina Dubicze Cerkiewne
ADRES INWESTORA:	ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne
BRANŻE:	DROGOWA
DATA OPRACOWANIA:	01.02.2024

---

#### WYKONAWCA:

mgr inż. Marek Andrzej Łukaszuk

uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności drogowej bez ograniczeń  
nr ewidencyjny PDI/0154/PWBD/15

Data opracowania

01.02.2024

#### INWESTOR:

WOJT

Leon Małaszewski

Data zatwierdzenia

28.02.2024.

Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej DP 1619B na odc. DW 689 -Dubicze Osoczne - Jagodniki -DW 685 gmina Dubicze Cerkiewne

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej DP 1619B na odc. DW 689 -Dubicze Osoczne - Jagodniki -DW 685 gmina Dubicze Cerkiewne</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1 d.1	D-01.02.04; D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją oraz w miejscach włączenia do istniejącej nawierzchni i na skrzyżowaniach	m2		
		80	m2	80,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
2 d.2	D-05.03.05a D-04.03.01a; D-05.030.26k	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z oczyszczeniem mechanicznym i skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m2		
		37465	m2	37 465,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37 465,000</b>
<b>3</b>		<b>POBOCZA</b>			
3 d.3	D-06.03.01; D-06.03.01a	Pobocza żwirowe szer. 0,75 m, warstwa śr.min. gr. 5 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie (z lokalnym przygotowaniem - ścięciem poboczny, wywiezieniem nadmiaru oraz wyrównaniem zadołowań) Krotność = 0,33	m2		
		10650	m2	10 650,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10 650,000</b>