

---

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RYBITWACH  
ADRES INWESTYCJI : RYBITWY  
INWESTOR : Gmina POŁANIEC  
ADRES INWESTORA : ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec  
BRANŻA : BUDOWLANA , ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Szywacz  
DATA OPRACOWANIA : czwartek, 28 grudzień 2023

---

Poziom cen : 2023

INWESTOR :

Data opracowania  
czwartek, 28 grudzień 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RYBITWACH</b>					
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI</b>			
1.1	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie płytek ze schodów i balkonu  1.45*22.95+1.6*4.11+1.0*1.0+8*0.45*1.6+10*0.15*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.114	  
				<b>RAZEM</b>	<b>48.114</b>
1.2	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm  1.45*22.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.278	  
				<b>RAZEM</b>	<b>33.278</b>
1.3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>  1+1	szt.  szt.	  2.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
1.4	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>  1.3*2.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.860	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2.860</b>
1.5	KNR-W 4-01 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych  22.95+1.45+1.45+2.6+2.4+4.11+4.2+1.6+3.62+2.4+2.4+1.2	m  m	  50.380	  
				<b>RAZEM</b>	<b>50.380</b>
1.6	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu  48.114*0.03+1.2+33.05*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.296	  
				<b>RAZEM</b>	<b>4.296</b>
1.7	KNR-W 4-01 0109-11 + KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km wraz z utylizacją  4.296	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.296	  
				<b>RAZEM</b>	<b>4.296</b>
<b>2</b>	<b>REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I BALKONU</b>				
2.1	KNR 0-12II 0829-01 analogia	Przygotowanie podłoża  48.114-33.278	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.836	  
				<b>RAZEM</b>	<b>14.836</b>
2.2	KNR-W 2-02 0504-01 analogia	Izolacja papą termozgrzewalną jednowarstwową  33.278*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.606	  
				<b>RAZEM</b>	<b>36.606</b>
2.3	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 33.278	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.278	  
				<b>RAZEM</b>	<b>33.278</b>
2.4	KNR-W 2-02 1104-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro  33.278	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.278	  
				<b>RAZEM</b>	<b>33.278</b>
2.5	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów i balkonu z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, płytki wodoodporne i mrozoodporne na kleju j.w. 14.836+33.278	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.114	  
				<b>RAZEM</b>	<b>48.114</b>
2.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm  22.95	m  m	  22.950	  
				<b>RAZEM</b>	<b>22.950</b>
2.7	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.5*(22.95+1.45*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.925	  
				<b>RAZEM</b>	<b>12.925</b>
2.8	KNR-W 2-02 1207-04	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej  50.38-25.85	m  m	  24.530	  
				<b>RAZEM</b>	<b>24.530</b>
2.9	KNR-W 2-02 1209-02	Balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej  22.95+1.45*2	m  m	  25.850	  

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>25.850</b>
<b>3</b>		<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
3.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - alum. ciepłe 0.97*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.880</b>
3.2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - al. ciepłe wsp. 1,3 1.3*2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.860</b>
<b>4</b>		<b>OCIEPLENIE STROPU</b>			
4.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 22.0*10.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 231.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>231.000</b>
4.2	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12 cm poziome układanych na sucho - jedna warstwa 231.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 231.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>231.000</b>
4.3	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12 cm poziome układanych na sucho - każda następna warstwa 231.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 231.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>231.000</b>
<b>5</b>		<b>PODŁOGI i SUFITY</b>			
5.1	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach 10.5*21.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 227.955	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.955</b>
5.2	KNR-W 2-02 2007-04	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych 60X60 cm na stropach na rusztach metalowych 10.5*21.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 227.955	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.955</b>
5.3	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m <sup>2</sup> 10.5*15.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 165.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.375</b>
5.4	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 165.375	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 165.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.375</b>
<b>6</b>		<b>ELEWACJA</b>			
6.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m (11.26*2+22.95*2)*9.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 615.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>615.780</b>
6.2	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 11.26*2*10.0+22.95*2*9.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 638.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>638.300</b>
6.3	wycena indywidualna	Uzupełnienie elewacji styropianem i tynkiem cienkowarstwowym 8	szt szt	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
6.4	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją 638.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 638.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>638.300</b>
6.5	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna 638.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 638.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>638.300</b>
6.6	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenowa 48.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
<b>7 45320000-6</b>		<b>OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU</b>			
7.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (23.95*2+11.26*2)*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84.504	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.504</b>
7.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 99.0	m m	 99.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7.3	KNR 0-11 0321-01	Opaska z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor do uzgodnienia 95.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	95.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.700</b>
<b>8</b>		<b>MALOWANIE</b>			
8.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $3.4*(21.52*2+10.5*6)+3.0*(21.02*4+10.5*10)+2.4*(17.3*4+10.5*4)+544.0$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1738.656	
				<b>RAZEM</b>	<b>1738.656</b>
8.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 1194.656	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1194.656	
				<b>RAZEM</b>	<b>1194.656</b>
8.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 200.7+211.3+132.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	544.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>544.000</b>
8.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych 1738.656	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1738.656	
				<b>RAZEM</b>	<b>1738.656</b>
<b>9</b>		<b>WYMIANA OŚWIETLENIA NA LED</b>			
9.1	KNR-W 4-03 0303-03 analogia	Wymiana tablic - rozdzielnia główna elektryczna z pełnym wyposażeniem 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9.2	KNR-W 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych na LED 45W 18+21	kpl. kpl.	39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
9.3	KNR-W 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych na LED 14W 24+13	kpl. kpl.	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
9.4	KNR-W 4-03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych z czujnikiem ruchu 1+5	kpl. kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9.5	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 8	pomiar pomiar	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
9.6	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 12	pomiar pomiar	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
9.7	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba) 8	prób. prób.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
9.8	KNR 5-14 0101-02 analogia	Instalacja PV - 8,08 kWp - 21 szt po 385Wp 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9.9	KNR-W 2-17 0320-01 analogia	Montaż klimatyzatorów 8	kpl. kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
9.10	KNR AL-01 0501-03 analogia	Wymiana monitoringu - 4 kamery + rejestrator 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>10</b>		<b>WYPOSAŻENIE</b>			
10.1	kalkulacja własna	Dostawa - kostki świetlicowe pianoowe (pufy) 15	szt. szt.	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
10.2	kalkulacja własna CP V-3230 0000-6	Dostawa - tablica interaktywna + komputer + drukarka	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10.3	kalkulacja własna CP V-3230 0000-6	Dostawa - zestaw do karaoke z projektorem	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10.4	kalkulacja własna CP V-3914 1100-3	Dostawa - piłkarzyki	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10.5	kalkulacja własna CP V-3914 1100-3	Dostawa - koło z rzutkami	kpl		
		2	kpl	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
10.6	kalkulacja własna CP V-3914 1300-5	Dostawa - siedziska fala	szt		
		20	szt	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
10.7	kalkulacja własna CP V-3914 1300-5	Dostawa - stół składany 80x220	szt		
		20	szt	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
10.8	kalkulacja własna CP V-3914 1300-5	Dostawa - stół ze stali nierdzewnej 280x80 cm	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
10.9	kalkulacja własna CP V-3914 1300-5	Dostawa - regały kuchenne ze stali nierdzewnej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10.1	kalkulacja 0 własna CP V-3914 1300-5	Dostawa - szafka zamykana na klucz 80x200 cm	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
10.1	kalkulacja 1 własna	Dostawa - zestaw do cymbalgaja	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10.1	kalkulacja 2 własna CP V-3914 1300-5	Dostawa - mata pianowa 100x100	szt		
		20	szt	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
10.1	kalkulacja 3 własna CP V-3914 1300-5	Dostawa - materace 3-częściowe	szt		
		10	szt	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
10.1	kalkulacja 4 własna CP V-3971 0000-2	Dostawa - nagłośnienie mobilne	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10.1	kalkulacja 5 własna CP V-3971 0000-2	Dostawa - odkurzacz workowy o mocy 1000W	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10.1	kalkulacja 6 własna CP V-3971 0000-2	Dostawa - zmywarka	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10.1	kalkulacja 7 własna CP V-3971 0000-2	Dostawa - czajnik elektryczny	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10.1	kalkulacja 8 własna CP V-3971 0000-2	Dostawa - pralko-suszarka	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10.1	kalkulacja 9 własna CP V-3971 0000-2	Dostawa - mikrofalówka	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10.2	kalkulacja 0 własna	Dostawa - garnki 8, 9, 13, 15 l	kpl		
		2	kpl	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
10.2	kalkulacja 1 własna	Dostawa - zestaw noży kuchennych	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10.2	kalkulacja 2 własna CP V-3971 0000-2	Dostawa - termosy 1,5l	szt		
		15	szt	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
10.2	kalkulacja 3 własna CP V-3914 1300-5	Dostawa - tablica kredowa	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>