

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		GABINET 1			
1	NNRNKB 202 d.1 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym 30	m ² m ²		
				30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR 4-01 1202- d.1 08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 100	m ² m ²		
				100.000	
				RAZEM	100.000
3	KNR 4-01 1204- d.1 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 100	m ² m ²		
				100.000	
				RAZEM	100.000
4	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 100	m ² m ²		
				100.000	
				RAZEM	100.000
5	NNRNKB 202 d.1 2012-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 100	m ² m ²		
				100.000	
				RAZEM	100.000
6	KNR 4-01 1204- d.1 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 100	m ² m ²		
				100.000	
				RAZEM	100.000
7	KNR 4-01 0818- d.1 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 30	m ² m ²		
				30.000	
				RAZEM	30.000
8	NNRNKB 202 d.1 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 30	m ² m ²		
				30.000	
				RAZEM	30.000
9	NNRNKB 202 d.1 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 30	m ² m ²		
				30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNR 2-02 1112- d.1 01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam 30	m ² m ²		
				30.000	
				RAZEM	30.000
11	KNR 4-03 1124- d.1 02	Demontaż łączników instalacyjnych 15	szt. szt.		
				15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR 4-03 1122- d.1 02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 15	szt. szt.		
				15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNR 5-08 0511- d.1 09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłokowych 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 5-08 0309- d.1 03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 15	szt. szt.		
				15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR 5-08 0307- d.1 03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 5-08 0302- d.1 01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 15	szt. szt.		
				15.000	
				RAZEM	15.000
17	KNR 5-08 0227- d.1 01	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV poziomo 300	m m		
				300.000	
				RAZEM	300.000
18	d.1	Wymiana grzejników płytowych wrza z zaworami 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 4-01 0354- d.1 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-01 0318- d.1 02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-02 0235- d.1 06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0819- d.1 15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 5	m ² m ²		
				5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR 4-01 0711- d.1 05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach 5	m ² m ²		
				5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR 4-01 0106- d.1 05	usunięcie z budynku gruzu 0.5	m ³ m ³		
				0.500	
				RAZEM	0.500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25 d.1	KNR 4-01 0108- 09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
26 d.1		Utylizacja gruzu na wysypisku	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		GABINET 2			
27	NNRNKB 202 d.2 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
28	KNR 4-01 1202- d.2 08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
29	KNR 4-01 1204- d.2 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
30	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
31	KNR 2-02 2003- d.2 02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 100-01	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
32	NNRNKB 202 d.2 2012-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ²	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
33	KNR 4-01 1204- d.2 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
34	KNR 4-01 0818- d.2 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
35	NNRNKB 202 d.2 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
36	NNRNKB 202 d.2 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
37	KNR 2-02 1112- d.2 01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
38	KNR 4-03 1124- d.2 02	Demontaż łączników instalacyjnych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
39	KNR 4-03 1122- d.2 02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
40	KNR 5-08 0511- d.2 09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
41	KNR 5-08 0309- d.2 03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
42	KNR 5-08 0307- d.2 03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 5-08 0302- d.2 01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
44	KNR 5-08 0227- d.2 01	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV poziomo	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
45	d.2	Wymiana grzejników płytowych wrza z zaworami	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR 4-01 0354- d.2 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 4-01 0318- d.2 02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2,0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 4-01 0303- d.2 04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 cęg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
49	KNR 4-01 0819- d.2 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
50	KNR 4-01 0711- d.2 05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement. na ścianach	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
51 d.2	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
52 d.2	NNRNKB 202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
53 d.2		Utylizacja gruzu na wysypisku 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
54 d.2	KNR 4-01 0106- 05	usunięcie z budynku gruzu 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
55 d.2	KNR 4-01 0108- 09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
56 d.2		Montaż zlewozmywaka, wc z miską wiszącą, brodzika z kabiną prysznicową, umywalki, wraz z doprowadzeniem instalacji wod-kan. 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		MALOWANIE BALKONÓW , WYMIANA OKIEN			
57 d.3		Balkon - oczyszczenie płytek, malowanie ścian	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
58 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
59 d.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
	16		m	16.000	
				RAZEM	16.000
60 d.3	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia	m ²		
	19		m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
61 d.3	KNR 4-01 0321-01	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
	12		szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
62 d.3		Wywiezienie i utylizacja okien	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
	10.5		m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
64 d.3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
	10.5		m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
65 d.3	KNR 4-01 0601-03 analogia	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe	m ²		
	10.5		m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
66 d.3	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
	10.5		m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
67 d.3	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
	10.5		m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
68 d.3	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
	10		m	10.000	
				RAZEM	10.000
69 d.3	KNR 4-01 0106-05	usunięcie z budynku gruzu	m ³		
	1		m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
70 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km	m ³		
	1		m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
71 d.3		Utylizacja gruzu na wysypisku	m ³		
	1		m ³	1.000	
				RAZEM	1.000