


ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA



- WARIANT NR2:
- osłabione cegły wzmocnić preparatem opartym na estrach kwasu ortokrzemowego
 - drobne ubytki w cegle uzupełnić w masie pod kolor ubytku (zaprawa wapienna z przymieszką hydrauliczną z drobnym piaskiem, zabarwianą na kolor cegły).
 - duże ubytki w cegle lub cegły uszkodzone powyżej 40% lica, należy wymienić na cegły nowe, na wzór i wymiar cegły oryginalnej dobrze zachowanej; właściwości fizyczne i mechaniczne nowych cegieł nie powinny być gorsze niż cegieł oryginalnych
 - powierzchnię cegieł wykazujące zielone przebarwienia zdezynfekować preparatem biobójczym
 - usunąć wszystkie wtórne i silnie osłabione spoiny
 - po skuciu tynku cegłę doczyścić poprzez piaskowanie,
 - białe wykwity solne usunąć za pomocą okładów z ligniny i wody demineralizowanej
 - wykonać nowe spoiny z zapraw mineralnych trasowych o ziarnieniu 1,0mm
 - scalenie kolorystyczne elewacji wykonać farbami żoło-krzemianowymi – laserunek uzgodnić z technologiem nadzorującym prace na obiekcie

UWAGI!

- Wymiary bezwzględnie sprawdzić na budowie
- Wszelkie zmiany skonsultować z projektantem i konserwatorem zabytków
- Rysunki rozpatrywać łącznie z Opisem budowlanym
- W trakcie wykonywania prac przestrzegać:
 - "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"
 - Prace budowlane wykonywać ze szczególną ostrożnością pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
 - W przypadku niezgodności z założeniami projektowymi zawiadomić projektanta
- Wszelkie wytypowane do zastosowania kolory farb, zapraw barwionych w masie oraz tekstury zapraw wymagają wykonaniem prób kolorystycznych i teksturalnych na małych powierzchniach i akceptacji nadzoru technologicznego w celu dalszego zastosowania.

LEGENDA



ELEMENTY PROJEKTOWANE

TEMAT : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY REMONTU KAPLICZKI JEROZOLIMSKIEJ W MYŚLIBORZU		NR RYS: 11
ADRES : ul. Józefa Piłsudskiego, 74-300 Myślibórz, dz. nr 177/3; obręb Myślibórz 3 gm. Myślibórz, powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie		SKALA : 1:25
INWESTOR : GMINA MYŚLIBÓRZ ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz		MIEJSCE I DATA: Szczecin 17 czerwca 2024r.
RYSUNEK : ROZWINIĘCIE ELEWACJI PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ (wariant nr2)		STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BRANŻA : ARCHITEKTURA		
PROJEKTOWAŁ : dr inż. arch. MARIUSZ TUSZYŃSKI nr upr. 19/97		PODPIS:
SPRAWDZIŁ : mgr inż. arch. RYSZARD DŁUGOPOLSKI nr upr. 9/ZPOIA/2002		
OPRACOWAŁ : mgr inż. arch. WIOLETA NISZCZAK		