



Przekrój 1 - 1



LEGENDA:

- Rt - rzędna terenu  
Rp - rzędna pokrywy przepompowni  
Rdop - rzędna dna dopływu  
Rodp - rzędna osi odpływu  
Rw - rzędna dna wewnętrznego przepompowni  
Rz - rzędna posadowienia przepompowni  
H - wysokość zbiornika  
H1 - głębokość wykopu  
X - odległość między stężeniami  
Uwaga: parametry wg tabeli

WYKOP FUNDAMENTOWU POD PRZEPOMPOWNIE (P1, P3, P4, P5)  
(Parametry charakterystyczne w tabeli)



Nr	Rt	Rp	Rdop	Podp	Rw	Rz	Dw	Dz	H	H1	X
	m.n.p.m	m.n.p.m	m.n.p.m	m.n.p.m	m.n.p.m	m.n.p.m	mm	mm	m	m	m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P1	223,80	224,25	220,90	222,30	220,30	219,60	2000	2300	4,65	4,20	1,60
P3	226,30	226,75	223,00	224,80	222,40	221,85	2000	2300	4,90	4,45	1,85
P4	227,10	227,55	224,20	225,60	223,60	223,10	2000	2300	4,45	4,00	1,40
P5	222,45	222,90	219,44	221,35	218,84	218,25	2000	2300	4,65	4,20	1,60

TITUTO Sp. z o.o. ul. Zimowit 42, 35-605 Rzeszów				
AUTOR OPRACOWANIA	NR UPRAWN. BUDOWL.	PODPIS	NAZWA INWESTYCJI "Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Darowice i Książce" gm. Fredropol Etap I	FAZA PW
mgr inż. Józef JAMRO - projektant	s - 114/91 (do proj. i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych)			DATA III 2022 r.
mgr inż. Szymon DYŁĄG - sprawdzający	PDK/0181/POOS/11 (do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej)		NAZWA PROJEKTU Projekt Wykonawczy	SKALA 1:100
mgr inż. Tomasz KOBYLARZ - asystent projektanta			NAZWA RYSUNKU Wykop fundamentowy pod przepompownie	NR RYSUNKU 38
inż. Natalia SKOWRON - asystent projektanta				
INWESTOR: Gmina Fredropol Fredropol 15, 37-734 Fredropol			BRANŻA Sanitarna	