
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262510-9 Roboty kamieniarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000-4 Roboty elewacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
ADRES INWESTYCJI : ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice
INWESTOR : Uniwersytet Śląski w Katowicach
ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Lange
DATA OPRACOWANIA : 04.05.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji wentylowanej budynku CINIbA					
1	kalk. własna	Dostawa, montaż oraz demontaż rusztowań zewnętrznych elewacyjnych o wysokości do 30 m {48*16+18*10}*2 (64*16+50*12)*2	m ² m ² m ²	1896.000 3248.000	
				RAZEM	5144.000
2	KNR-W 4-03 1139-02 z.o.3.1. 9901-1 analogia	Demontaż profili aluminiowych stanowiących fugę elewacyjną - profil A6503 (elementy przeznaczone do ponownego montażu) (46.25*11+16.52*23)*2 (63.75*11+48.75*23)*2	m m m	1777.420 3645.000	
				RAZEM	5422.420
3	KNR 4-03 1101-01 z.o.3.1. 9901-1 analogia	Demontaż elementów mocujących profile aluminiowe stanowiące fugę - pręty gwintowane (dopuszcza się odcięcie wystających części prętów, w sposób nie utrudniający ponownego montażu fugi) poz.2/2	szt. szt.	2711.210	
				RAZEM	2711.210
4	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich - parpetów zewnętrznych (37.5+2*41.5)*0.25	m ² m ²	30.125	
				RAZEM	30.125
5	KNR 4-04 0505-01 analogia	Demontaż płyt kamiennych 49.80+40.82+54.41+20.50	m ² m ²	165.530	
				RAZEM	165.530
6	kalk. własna	Oczyszczenie, posegregowanie (wg rozmiaru) oraz ułożenie i zabezpieczenie zdemontowanych płyt kamiennych na paletach poz.5*0.04*2235/800	paleta paleta	18.498	
				RAZEM	18.498
7	KNR-W 4-01 1112-01 analogia	Wymiana uszkodzonych okien szelinowych 0.18*3	m ² m ²	0.540	
				RAZEM	0.540
8	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej poz.4	m ² m ²	30.125	
				RAZEM	30.125
9	ZKNR C-2 0703-06	Montaż elementów mocujących profile aluminiowe - pręty gwintowane M10 mocowane do elementów konstrukcji za pomocą kotwy chemicznej + zestaw podkładek i nakrętek samokontruujących (po 2 szt./pręt) poz.2	szt. szt.	5422.420	
				RAZEM	5422.420
10	KNR 4-03 1017-10	Wykonanie nowych otworów montażowych w profilach aluminiowych poz.9	otw. otw.	5422.420	
				RAZEM	5422.420
11	kalk. własna	Dostawa brakujących profili aluminiowych A6503 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR AT-13 0109-04 analogia	Montaż profili aluminiowych A6503 (elementy z demontażu) w sposób zapewniający ich ustawienie w pożądanej odległości od ścian poz.2	m m	5422.420	
				RAZEM	5422.420
13	KNR-W 2-02 2102-02	Montaż płyt kamiennych z piaskowca Agra Red na elewacji budynku (wraz z ewentualnym uzupełnieniem kotew mocujących ze stali nierdzewnej) poz.5	m ² m ²	165.530	
				RAZEM	165.530
14	KNR 0-26 0639-02 analogia	Impregnacja elewacji metodą natryskową, dwukrotnie - piaskowiec 3188.53	m ² m ²	3188.530	
				RAZEM	3188.530

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 analiza indywidualna	Czas pracy rusztowań (poz.:2,3,4,5,7,9,10,12,13,14)			