




# PRZEKRÓJ nr 1



5 cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
5 cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
10 cm	warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 E2>120 MPa
15 cm	warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/63

35 cm



Inwestor GMINA MSZANA DOLNA ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna		Data 24.04.2023
Zamierzenie budowlane Modernizacja drogi na osiedle Fornale w miejscowości Łostówka		Branża DROGOWA
Tytuł rysunku Przekroje typowe	Skala	1:50
	Nr rysunku	2