

Zduńskie

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
|----|---|------|--------|
| | KODY CPV 45262630-6, 45262500-6 | | |
| | Przestawienie pieca z istniejących kafli - 8 szt. mały kpl. do 0,75m3 | | |
| 1 | KNR-W 4-01 1001/04 wyd.III 2000 Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości pieców do 0,75m3 - 8 szt. 0,55*0,77*1,75*8 | m3 | 5,929 |
| | razem | m3 | 5,929 |
| 2 | KNR-W 4-01 0109/09 wyd.III 2000 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,55*0,77*1,75*8*0,6 | m3 | 3,557 |
| | razem | m3 | 3,557 |
| 3 | KNR-W 4-01 0109/10 wyd.III 2000 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km 0,55*0,77*1,75*8*0,6 | m3 | 3,557 |
| | razem | m3 | 3,557 |
| 4 | Analiza własna. Utylizacja gruzu. (0,55*0,77*1,75*8*0,6)*1,6 | t | 5,692 |
| | razem | t | 5,692 |
| | Przestawienie pieca z istniejących kafli - 10 szt. duży kpl. do 1,0m3 - z duchówkami tylko w 2 piecach | | |
| 5 | KNR-W 4-01 1001/05 wyd.III 2000 Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości pieców do 1,0m3 - 10 szt. - z duchówkami tylko w 2 piecach 0,55*0,77*1,97*10 | m3 | 8,343 |
| | razem | m3 | 8,343 |
| 6 | KNR-W 4-01 0109/09 wyd.III 2000 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,55*0,77*1,97*14*0,6 | m3 | 7,008 |
| | razem | m3 | 7,008 |
| 7 | KNR-W 4-01 0109/10 wyd.III 2000 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km 0,55*0,77*1,97*14*0,6 | m3 | 7,008 |
| | razem | m3 | 7,008 |
| 8 | Analiza własna. Utylizacja gruzu. (0,55*0,77*1,97*14*0,6)*1,6 | t | 11,213 |
| | razem | t | 11,213 |
| | Przestawienie pieca kaflowego typu B-1 z nowych kafli WYKONAWCY - 10 szt - do 1,0 m3 KOMPLET MAŁY NOWY | | |
| 9 | KNR-W 4-01 1011/02 wyd.III 2000 Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami -10 szt. 0,55*0,88*1,75*10 | m3 | 8,470 |
| | razem | m3 | 8,470 |
| 10 | KNR-W 2-02 1301/05 wyd.V 2003 Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1m3 typu B-1 z kafli kwadratowych - 0,84m3 - 10 szt. | piec | 10,000 |
| 11 | KNR-W 4-01 0109/09 wyd.III 2000 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (0,55*0,88*1,75*10)*0,7 | m3 | 5,929 |
| | razem | m3 | 5,929 |
| 12 | KNR-W 4-01 0109/10 wyd.III 2000 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (0,55*0,88*1,75*10)*0,7 | m3 | 5,929 |
| | razem | m3 | 5,929 |

Zduńskie

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
|----|---|------|--------|
| 13 | Analiza własna. Utylizacja gruzu. (0,55*0,88*1,75*10)*0,7*1,6 | t | 9,486 |
| | razem | t | 9,486 |
| | Przestawienie pieca kaflowego typu B-2 z nowych kafli WYKONAWCY - 10 szt do 1,0 m3 - KOMPLETY DUŻE NOWE | | |
| 14 | KNR-W 4-01 1011/02 wyd.III 2000 Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami - 10 szt. 0,55*0,88*1,97*10 | m3 | 9,535 |
| | razem | m3 | 9,535 |
| 15 | KNR-W 2-02 1301/07 wyd.V 2003 Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1m3 typu B-2 z kafli kwadratowych - 0,95m3 - 10 szt | piec | 10,000 |
| 16 | KNR-W 4-01 0109/09 wyd.III 2000 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (0,55*0,88*1,97)*0,7*10 | m3 | 6,674 |
| | razem | m3 | 6,674 |
| 17 | KNR-W 4-01 0109/10 wyd.III 2000 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (0,55*0,88*1,97)*0,7*10 | m3 | 6,674 |
| | razem | m3 | 6,674 |
| 18 | Analiza własna. Utylizacja gruzu. (0,55*0,88*1,97)*0,7*10*1,6 | t | 10,679 |
| | razem | t | 10,679 |
| | Przestawienie pieca kaflowego typu C-1 z nowych kafli WYKONAWCY - 4 szt ponad 1,0 m3 - KOMPLETY NOWE | | |
| 19 | KNR-W 4-01 1011/02 wyd.III 2000 Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami - 4 szt. 0,66*0,88*1,97*4 | m3 | 4,577 |
| | razem | m3 | 4,577 |
| 20 | KNR-W 2-02 1302/01 wyd.V 2003 Piece stałopalne, ceramiczne o kubaturze ponad 1m3 typu C-1 z kafli kwadratowych - 4 szt. | piec | 4,000 |
| 21 | KNR-W 4-01 0109/09 wyd.III 2000 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (0,66*0,88*1,97)*0,7*4 | m3 | 3,204 |
| | razem | m3 | 3,204 |
| 22 | KNR-W 4-01 0109/10 wyd.III 2000 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (0,66*0,88*1,97)*0,7*4 | m3 | 3,204 |
| | razem | m3 | 3,204 |
| 23 | Analiza własna. Utylizacja gruzu. (0,66*0,88*1,97)*0,7*4*1,6 | t | 5,126 |
| | razem | t | 5,126 |
| | REMONT ŚREDNI PIECÓW 6 szt. | | |
| 24 | KNR-W 4-01 1002/02 wyd.III 2000 Naprawa średnia pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi | szt | 6,000 |
| | Roboty dodatkowe | | |
| 25 | KNR-W 4-01 0711/02 wyd.III 2000 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 2m2 | | |

Przedmiar robót

Strona 3/3

Zduńskie

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
|----|---|----|--------|
| | | m2 | 15,000 |
| 26 | KNR-W 4-01 1204/05 wyd.III 2000 Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów | m2 | 20,000 |