

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPYTAŃ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na Roboty budowlane „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B – ul. Białostocka w Wysokim Mazowieckiem w lok. 0+243 – 0+632”

Oznaczenie sprawy: 01/I/2023

W odpowiedzi na zapytania, Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokim Mazowieckiem informuje:

Zapytanie:

1. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie parametrów tablic reklamowych oraz załączenie rysunku technicznego.

Wyjaśnienie:

Do zawieszenia tablic reklamowych należy przyjąć konstrukcję kratownicową. Przy czym każdy rodzaj konstrukcji (kratownica) wraz z fundamentem powinien gwarantować przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki.

Wymiary tablic zgodnie z PSOR: 2 x 3 m.

Zapytanie:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat związanych z czasowym zajęciem terenu i zajęciem pasa drogowego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat związanych z czasowym zajęciem terenu i zajęciem pasa drogowego.

Zapytanie:

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla wszystkich działek, na których planowana jest inwestycja.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.

Zapytanie:

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę wszystkich drzew koniecznych do wycięcia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający we własnym zakresie dokona wycinki drzew.

Zapytanie

4. Czyją własnością stają się dłużyce po wycince drzew? Jeśli Zamawiającego, prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający we własnym zakresie dokona wycinki drzew. Do usunięcia pozostaną karpny.

Poprawiony kosztorys ofertowy i przedmiar robót dołączone zostały do dokumentacji przetargowej.

Zapytanie

5. Zgodnie z decyzją środowiskową wycinkę drzew i krzewów należy realizować poza terminem od 15 marca do 31 lipca tj. okresem lęgowym ptaków. SWZ mówi o wykonaniu zamówienia do 30.11.2023r. Czy w związku z powyższym, że roboty przygotowawcze jakimi są wycinka drzew i krzewów zgodnie z decyzją należy prowadzić od sierpnia 2023r. Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji zamówienia?

Wyjaśnienie:

Zamawiający we własnym zakresie dokona wycinki drzew, do usunięcia pozostaną karpny.

Zapytanie

6. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie decyzji o odstępstwie od decyzji środowiskowej odnoszącej się do wycinki drzew i krzewów w okresie lęgowym ptaków leży po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążą Wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający we własnym zakresie dokona wycinki drzew, do usunięcia pozostaną karpy.

Zapytanie

7. Prosimy o informację czyją własnością stają się materiały z rozbiórki elementów przebudowywanej drogi, podbudowy, destrukta asfaltowy?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ i projektem umowy Materiały z rozbiórki np. rur betonowych, podbudowy, nawierzchni należy skruszyć i dostarczyć na miejsce wskazane przez Zamawiającego – na odległość max do 50 km.

Materiały użytkowe z rozbiórki takie jak np. : słupki i tarcze znaków drogowych, przepusty, należy odwieźć na plac ZDP przy ul. 1 Maja 7, lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Zapytanie

8. Zapisy SWZ mówią o odwozie materiałów z rozbiórki na odległość max. 50km. Natomiast pozycje przedmiaru drogowego nr 20,22,24,28 zakładają odległość 1km. Prosimy o wyjaśnienie.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ i projektem umowy materiały z rozbiórki np. rur betonowych, podbudowy, nawierzchni należy skruszyć i dostarczyć na miejsce wskazane przez Zamawiającego – na odległość max do 50 km.

Zapytanie

9. Zgodnie z pozycją 27 i 28 przedmiaru drogowego należy rozebrać ogrodzenia. Zwracamy się z pytaniem, czy ogrodzenia do rozbiórki należy odtworzyć?

Wyjaśnienie:

Ogrodzenia do rozbiórki nie będą odtwarzane.

Zapytanie

10. SST D-04.02.02 mówi, iż na warstwę mrozoochronną z mieszanki związanej cementem C1,5/2 należy użyć kruszywa o uziarnieniu 0/31,5. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający zezwoli za użycie kruszywa o uziarnieniu 0/16, które jest powszechnie stosowane oraz dopuszczone do użycia przez WT-5 do mieszanek tego typu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zezwala na użycie kruszywa o uziarnieniu 0/16 do wykonania warstwy mrozoochronnej.

Zapytanie

11. Dot. przedmiaru branża drogowa poz. 45 – Czy Zamawiający zezwala na użycie do warstwy wiążącej mieszanki AC 16W 50/70?

Wyjaśnienie:

Zamawiający zezwala na użycie do warstwy wiążącej mieszanki AC 16W 50/70.

Zapytanie

12. Dot. kosztorysu branża drogowa poz. 48 – Zgodnie z przedmiarem pozycja dotyczy warstwy ścierealnej na ścieżce rowerowej. Prosimy zatem o korektę opisu z KR3 na KR1.

Wyjaśnienie:

Opis w poz. 48 kosztorysu został zmieniony, dokonano korekty z KR3 na KR1.

Poprawiony kosztorys ofertowy i przedmiar robót dołączone zostały do dokumentacji przetargowej.

Zapytanie

13. Dot. przedmiaru branża drogowa poz. 51, 52, 72. – Prosimy o podanie koloru kostki betonowej jaką należy zastosować do poszczególnych pozycji.

Wyjaśnienie:

Planowana jest kostka koloru grafit na chodnikach i czerwonego na zjazdach.

Zapytanie

14. Jaki okres gwarancji obowiązuje na wykonane oznakowanie poziome cienkowarstwowe?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z § 6 ust 1 umowy, jeden rok gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Zapytanie

15. Jaki okres pielęgnacji jest wymagany przez Zamawiającego na wykonane siewem trawniki dywanowe i jaka jest przewidywana ilość koszeń w ciągu roku?

Wyjaśnienie:

Okres pielęgnacji do czasu odbioru końcowego robót.

Zapytanie

16. Dot. przedmiaru branży drogowej poz. 69 i 71 – Prosimy o weryfikację ilości łąwy betonowej pod krawężniki.

Wyjaśnienie:

Prawidłowa ilość łąwy betonowej pod krawężniki wynosi w poz. 69 – 30,855 m³, w poz. 71 – 3,548 m³. Poprawiony kosztorys ofertowy i przedmiar robót dołączone zostały do dokumentacji przetargowej.

Zapytanie

17. Dot. poz. przedmiaru 61 - Prosimy o informację czy dana pozycja dotyczy konstrukcji pod tablice reklamowe? Jeżeli tak, czy Zamawiający dopuszcza zawieszenie tablic na trzech słupkach z grubszą ścianką lub na dwóch nogach kratowych płaskich?

Wyjaśnienie:

Tak, pozycja dotyczy konstrukcji pod tablice reklamowe, do zawieszenia tablic reklamowych należy przyjąć konstrukcję kratownicową. Przy czym każdy rodzaj konstrukcji (kratownica) wraz z fundamentem powinien gwarantować przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki.

Zapytanie

18. Dot. poz. przedmiaru 63 - Prosimy o potwierdzenie, że podana pozycja dotyczy tablic reklamowych o wymiarach 2x3m, uwzględnionych w PSOR.

Wyjaśnienie:

Tak, pozycja dotyczy tablic reklamowych o wymiarach 2x3m, uwzględnionych w PSOR.

Zapytanie

19. Dot. poz. przedmiaru 63 – zał. 4 do projektu SOR „Wykaz projektowanego oznakowania pionowego” poz. 29 i poz. 30 przewiduje zastosowanie pod tablice reklamowe bramownic. Czy zatem w wycenie pozycji nr 63 przedmiaru drogowego należy uwzględnić te konstrukcje?

Wyjaśnienie:

Tak, w wycenie pozycji nr 63 przedmiaru drogowego należy uwzględnić te konstrukcje.

Zapytanie

20. Czy Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę nadzoru przyrodniczego, saperskiego oraz archeologicznego podczas wykonywania prac?

Wyjaśnienie:

Nie, Zamawiający nie przewiduje konieczność pełnienia nadzoru przyrodniczego, saperskiego i archeologicznego podczas wykonywania prac.

Zapytanie

21. Zwracamy się o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje swym zakresem robót energetycznych i teletechnicznych i nie należy ujmować kosztów tych robót w ofercie Wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia nie obejmuje swym zakresem robót energetycznych i teletechnicznych i nie należy ujmować kosztów tych robót w ofercie Wykonawcy.

Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie ofert. Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
mgr inż. Marcin Korcz

