
Remont pokrycia dachowego na budynku ŚDS w Przysiekach

NAZWA INWESTORA: Gmina Skołyszyn

DATA OPRACOWANIA: 2024-08-07

Remont pokrycia dachowego na budynku ŚDS w Przysiekach

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont pokrycia dachowego na budynku ŚDS w Przysiekach					
1		Dach niski			
1.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład	m2		
		136,540	m2	136,540	
				RAZEM	136,540
1.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		25,4	m	25,400	
				RAZEM	25,400
1.3		Wykonanie zabudowy gzymsu wraz z okuciem	mb		
		25,400	mb	25,400	
				RAZEM	25,400
1.4	NNRNKB 202 0547-01	Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 150 mm łączone na klej, montaż rynien	m		
		25,400	m	25,400	
				RAZEM	25,400
1.5	KNR-W 2-02 0608-0101	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 gr.10 cm, poziome na wierzchu konstrukcji, na kleju - analogia	m2		
		136,54	m2	136,540	
				RAZEM	136,540
1.6	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następną warstwą EPS 100 gr.10 cm	m2		
		136,540	m2	136,540	
				RAZEM	136,540
1.7	KNR-W 2-02 0606-01	Analogia - montaż welonu szklanego 120g/m2	m2		
		136,540 * 1,1	m2	150,194	
				RAZEM	150,194
1.8	DC 19 0412-03	Izolacje z membran zgrzewanych PVC gr.1,8 mm, montaż membrany na powierzchni poziomej - analogia	m2		
		150,194	m2	150,194	
				RAZEM	150,194
1.9	DC 19 0413-02	Obróbka attyk membraną	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
1.10	KNR 0-23 2612-05	Montaż membran do podłoża łącznikami mechanicznymi	szt		
		1365,4	szt	1 365,400	
				RAZEM	1 365,400
1.11		Obróbka kominów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.12	ZNPP 1 2204-05	Montaż uchwyty systemowych instalacji odgromowej	szt		
		44	szt	44,000	
				RAZEM	44,000
2		Dach wysoki			
2.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład	m2		
		203,250	m2	203,250	
				RAZEM	203,250
2.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		34,7	m	34,700	
				RAZEM	34,700
2.3		Wykonanie zabudowy gzymsu wraz z okuciem	mb		

Remont pokrycia dachowego na budynku ŚDS w Przysiekach

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		34,700	mb	34,700	
				RAZEM	34,700
2.4	NNRNKB 202 0547-01	Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 150*mm łączone na klej, montaż rynien	m		
		34,700	m	34,700	
				RAZEM	34,700
2.5	KNR-W 2-02 0608-0101	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 gr.10 cm, poziome na wierzchu konstrukcji, na kleju - analogia	m2		
		203,25	m2	203,250	
				RAZEM	203,250
2.6	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa EPS 100 gr.10 cm	m2		
		203,250	m2	203,250	
				RAZEM	203,250
2.7	KNR-W 2-02 0606-01	Analogia - montaż welonu szklanego 120g/m2	m2		
		203,250 * 1,1	m2	223,575	
				RAZEM	223,575
2.8	DC 19 0412-03	Izolacje z membran zgrzewanych PVC gr.1,8 mm, montaż membrany na powierzchni poziomej - analogia	m2		
		223,575	m2	223,575	
				RAZEM	223,575
2.9	DC 19 0413-02	Obróbka attyk membraną	m		
		25,1	m	25,100	
				RAZEM	25,100
2.10	KNR 0-23 2612-05	Montaż membran do podłoża łącznikami mechanicznymi	szt		
		2032,5	szt	2 032,500	
				RAZEM	2 032,500
2.11		Obróbka kominów oraz klapy oddymiającej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000