



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**MS STUDIO 62-510 KONIN, ul. SPÓŁDZIELCÓW 26**

**tel. 665 610 554, email: ms.studio@onet.pl**

## PRZEDMIAR ROBÓT

<b>Nazwa zamierzenia:</b>	<b>Remont elewacji budynku Hufca Pracy w Koninie przy ul Kanałowej 1.</b>
<b>Kategoria obiektu:</b>	<b>Kategoria –XVII</b>
<b>Jednostka ewid.:</b>	<b>j. ew. miasto Konin</b>
<b>Obręb ewid.:</b>	<b>obr. ew. Gosławice</b>
<b>Nr ewid. działki:</b>	<b>dz. nr 1533</b>
<b>Inwestor: Adres inwestora:</b>	<b>Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy 61-485 Poznań, ul. 28 czerwca 1956r. nr 211</b>
<b>Jednostka opracowująca kosztorys:</b>	<b>mgr inż. Alicja Urbaniak</b>

Konin 10.06.2022r.

**EGZ. NR**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont elewacji budynku Hufca Pracy w Koninie</b>		
1	Element	<b>Renowacja elewacji</b>		
1	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		43,75*2	87,500000	
		43,60*3,38*2	294,736000	
		RAZEM:	382,236000	m2 382,24
2	KNR 401/535/5	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku ( do ponownego montażu po wykonaniu remontu elewacji)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,38*6	20,280000	
		RAZEM:	20,280000	m 20,28
3	KNR 1901/579/1	Naprawa rur spustowych, polutowanie uszkodzeń, mocowanie uchwytów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20,28	20,280000	
		RAZEM:	20,280000	m 20,28
4	KNR 1901/579/4	Naprawa rur spustowych, wymiana rur, długość odcinka do 1,0 m	szt	4,00
5	KNR 1901/536/2 analogia	Zawieszenie rur spustowych - rury spustowe z demontażu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20,28	20,280000	
		RAZEM:	20,280000	m 20,28
6	KNRW 401/545/8	Rozebranie obróbek z blachy - parapety, nie nadających się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		32*1,20*0,25	9,600000	
		RAZEM:	9,600000	m2 9,60
7	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż elementów przytwierdzonych do elewacji: lampy, tablica, włącznik itp.)	kpl	1,00
8	KNNRW 9/1009/ 4 analogia	Demontaż lampy oświetleniowej elewacyjnej	szt	2,00
9	KNR 508/504/8	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Lampa elewacyjna ( lampa zewnętrzna z czujnikiem ruchu)	szt	2,00
10	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,14*1,45*32	52,896000	
		RAZEM:	52,896000	m2 52,90
11	KNR BC 3/702/1 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 20% z całej powierzchni ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		382,24*20%	76,448000	
		RAZEM:	76,448000	m2 76,45
12	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki, ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		43,75*2	87,500000	
		43,60*3,38*2	294,736000	
		RAZEM:	382,236000	m2 382,24
13	KNR 23/932/1	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		43,75*2	87,500000	
		43,60*3,38*2	294,736000	
		RAZEM:	382,236000	m2 382,24
14	KNR 23/932/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR30 lub Atlas Cermit SN30 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20		
		Wyliczenie ilości robót:		
		43,75*2	87,500000	
		43,60*3,38*2	294,736000	
		RAZEM:	382,236000	m2 382,24
15	KNR BC 3/713/1	Gruntowanie powierzchni tynków		
		Wyliczenie ilości robót:		
		43,75*2	87,500000	
		43,60*3,38*2	294,736000	
		RAZEM:	382,236000	m2 382,24

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR BC 3/713/3	Powłoki malarskie z silikatowej warstwy fasadowej malowanie tynków, dwukrotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		43,75*2	87,500000	
		43,60*3,38*2	294,736000	
		RAZEM:	382,236000	m2 382,24
17	KNR 225/209/2 analogia	Zadaszenia z przenośnych elementów stalowych, rozebranie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,00*3	5,400000	
		RAZEM:	5,400000	m2 5,40
18	Kalkulacja własna	Montaż daszków systemowych szklanych 200x90 cm		
				szt 2,00
19	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		32*1,20*0,25	9,600000	
		RAZEM:	9,600000	m2 9,60
2	Element	<b>Stołarka drzwiowa</b>		
20	KNR 19/931/8 (2)	Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,40*2,72	3,808000	
		RAZEM:	3,808000	m2 3,81
3	Element	<b>Remont krat w oknach</b>		
21	KNP 2/1313/1 (1)	Kraty okienne proste, oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		32*1,13*1,44	52,070400	
		RAZEM:	52,070400	m2 52,07
22	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty z prętów prostych, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		32*1,13*1,44	52,070400	
		RAZEM:	52,070400	m2 52,07
4	Element	<b>Krawężnik</b>		
23	KNR 231/401/4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV		m 52,00
24	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		52,00*0,20*0,20	2,080000	
		RAZEM:	2,080000	m3 2,08
25	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m 52,00