

wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu - rejon ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego

(Uchwała Nr L/907/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 6 lipca 2021)

§ 6 W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

3) dla budynków chronionych planem, oznaczonych na rysunku planu, zachowanie wysokości, ukształtowania bryły, artykulacji elewacji, kąta nachylenia połaci dachowych oraz historycznego detalu architektonicznego.

4) dla ogrodzenia chronionego planem wskazanego na rysunku planu:

a) zachowanie części murowanej z kamienia naturalnego,

c) dopuszczenie lokalizacji przejść i przejazdów na odcinkach nie większych niż łącznie 10% długości

§ 9 W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

6) dla obiektów dla których długość dojść pomiędzy istniejącym przystankiem tramwajowym i wejściem do budynku nie przekracza 500 m, nakaz zapewnienia na działce budowlanej stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

f) na każde 10 gabinetów w przychodniach zdrowia, w tym przychodniach przyszpitalnych: 3 stanowiska postojowe,

j) na każde 100 miejsc dydaktycznych w szkołach policealnych lub uczelniach wyższych: 12 stanowisk postojowych,

12) co najmniej 5% udziału stanowisk postojowych przystosowanych do obsługi pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w wymaganej liczbie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.; Szczegółowe wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala:

X. Zakład Patomorfologii; 3. Dojazd do sali wydawania zwłok nie może być widoczny z okien oddziałów łóżkowych, przychodni i i innych części szpitala dostępnych dla pacjentów.

Tytuł opracowania:

Projekt Koncepcyjny modernizacji i przebudowy Zakładu Patomorfologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49, Poznań

Inwestor:

Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Jednostka projektowa:

ARCHIMED Sp. z o.o.
ul. Lipska 3, 03-904 Warszawa

Gł.Projektant:	dr inż. arch. Michał Grzymała-Kozłowski	MA/KK/049/02
Projektant:	mgr inż. arch. Maciej Wyszogrodzki	
Techn.Med.:	mgr inż. arch. Nina Wróblewska	

Tytuł (nazwa) rysunku:

Rzut Parteru

Branża:	**ARCHITEKTURA** (A)	Data:	22.08.2023
Faza:	PROJEKT KONCEPCYJNY	Skala:	1:100
Rewizja:		Nr rys.:	A.PK.04

RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. Z 2006 R. NR 90 POZ.631 - Z POŹNIEJSZYMI ZMIANAMI). WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA LUB UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI, BEZ WYRAŹNEGO UPOWAŻNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.